400米障碍赛 百米障碍跑 建设标准 图片大全

产品名称	400米障碍赛 百米障碍跑 建设标准 图片大全
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 参数:SC-008 产地:沧州盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

产品详情

篮球架各部位间的主杆是怎样互连的呢：

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆采用优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定；篮球架的主杆与底座之间的拉杆采用优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。篮圈到地面标准高度为3.05米，这就是篮球架的高度。相信大家应该都看过篮球赛，那么对于比赛设备篮球架，应该也不会太陌生。为了能更好地保证比赛质量，一般这种篮球架都是特制的，性能参数都需要符合各项标准要求。比赛篮球架，需要符合国际篮球架标准。此款设备采用优质钢材制作而成，而且外表采用酸洗化静电喷涂工艺，能够抗老化，耐腐蚀性能好。

固定式篮球架的安装必须待预埋件完全干固之后才可以安装，一般时间为3-5天即可。在安装时一定要固定篮球架的水平，因为所安装的地面不一定是平整的，可以会导致篮球架的倾斜，因此用水平尺在篮球架管壁四周做水平测试，以保障篮球架的平衡。

固定式篮球架的预埋洞大小根据篮球架的预埋件确定的，一般篮球架预埋件为35*35*40cm的铁架子，因此预埋洞的大小好为50*50*50cm的方洞，才可以是篮球架完全受力。卖预埋件的材料为，沙子、水泥、石子混合搅拌，将篮球架预埋件露出2-3cm长的螺丝柱，供篮球架底座固定所用。

固定式篮球架的臂展有1600mm，1800mm，2250mm　等几个常用规格，根据篮球比赛规则固定篮球架位置。例如，篮球架臂展为1600mm，即，在端线外350mm处为篮球架的固定中心点。