

## 400米障碍器材评定标准 安装建设标准 【胜川】

产品名称	400米障碍器材评定标准 安装建设标准 【胜川】
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	300.00/套
规格参数	品牌:胜川 参数:SC-008 产地:沧州盐山
公司地址	河北 盐山县 杨集乡 大郝工业开发区
联系电话	0317-6225629 13013226233

### 产品详情

固定篮球架的篮圈制作要求是什么：

- 1、可以使用抗压篮圈。它们要符合下列技术条件：
- 2、它们要具有与那些不可活动的篮圈完全相同的反弹特性。定压装置要保证这些特性，并保护篮圈和篮板。篮圈的设计及制造可保证队员的安全；
- 3、具有定力锁定器的那些篮圈，在离篮圈远点圈顶上施加静荷载未到105千克时，定压装置绝不能松动；
- 4、当定压装置打开时，篮圈向下转动，与原来水平位置的夹角不得超过30度；
- 5、当定压装置打开并不再施载后，篮圈要自运返回到原来位置。

产品参数配置：

篮板配置：国标1.8m × 1.05m复合玻璃钢，3cm的厚度可以承受灌篮时产生的冲击和其他激烈的运动；

篮球架的主杆：采用优质150mm × 150mm × 3mm方形钢管焊接而成；

横梁与篮板之间的拉杆：采用四根优质圆形钢管与横梁形成三个三角型，保证篮板的稳定；

篮圈：采用优质圆钢制成完全符合guojibiaozhun；

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米；

篮球架的颜色：苹果绿，亦可根据用户要求定制；

适用对象：各企事业单位、部门、budui、大中专院校、中小学、社区、场所等；

使用场所：各室内外场地。

固定篮球架安装要求：

- 1、在您要安装器材的场地挖个60\*60\*100CM（长\*宽\*深）的坑；主管离边线60cm；
- 2、离篮球线外20公分开始挖坑，把预埋件3孔朝前（#字架）放进去，然后填进沙石沙子水泥的混合物；切记要把这三样搅拌均匀且填充的要实，不能有松动和小空洞；
- 3、填充好的水泥混合物不能越过预埋件（#字架）的6根螺栓，否则无法安装器材；
- 4、在天气晴朗的情况下，等到一周（七天）过后就可以开始安装XD-026篮球架。

固定篮球架安装方法：（在有货车车厢的情况下）

- 1、把立杆竖起来，立杆底盘的四个螺孔锁在四根螺栓上，伸臂朝篮球场内；
- 2、把货车开到伸臂下，然后把钢化篮球板吊到车厢上，将伸臂上【方形板】