

滁州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185滁州晟坤好

产品名称	滁州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185滁州晟坤好
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	2.20/m ²
规格参数	塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

滁州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185滁州晟坤好产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。滁州HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185综上所述，双向塑料土工格栅由钢塑增强带通过新工艺复合而成。由于本产品外表面被压制成规则的粗标线，铺设在置换土层中，受到很大的应力抵抗和与填土的摩擦，从整体上限制了地基土的剪切、侧面的挤压和隆起。由于加筋土垫层相对较硬，有利于上部基础荷载的扩散和均匀传递，并扩散到下卧软土层。地基的承载力得到了很好的提高，因为加筋土垫层的作用增加了压缩层内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形。双向塑料土工格栅形成的加筋土复合垫层是一种柔性结构，能很好地吸收地震能量，抗震性能好。产品特点在路基加筋方面，双向拉伸土工格栅在铺筑时需要保证铺筑面平整无凸起，对于无法清除的尖锐障碍物，应使用水泥砂浆进行抹平处理。铺筑过程中应拉直、紧贴地面，并及时固定。格栅搭接需重叠20厘米以上，并用绑带或U型钉固定，以保证格栅受力整体性。

[丽江HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185丽江晟坤好](#)