配电电气控制柜_电气控制柜_大弘自动化优质厂家多

产品名称	配电电气控制柜_电气控制柜_大弘自动化优质厂家多
公司名称	广州市大弘自动化科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:ABB 型号:EZ1593
公司地址	广州市南沙区九王庙兴业路2号F栋五楼
联系电话	020-38335261 13826404055

产品详情

广州市大弘自动化科技有限公司正是凭借着优质的产品、良好的信誉、完善周到的服务，公司的每一款新产品一上市，便迅速形成热销的局面，并受到广大新老用户的一致好评。一些功能上的提升和新产品的开发固然能够带动良好的市场反响，硬件的提升也是十分必要的。尤其是从事设备制造，且直接面向市场的企业就一定要准确把握瞬息万变的市场讯息，从而制定与之相适应的营销体系，努力探索出适应市场特点的销售方式。公司提供自动化电气控制柜、PLC电气控制柜、配电电气控制柜、锅炉电气控制柜和空调电气控制柜。

高压变频控制柜的测量仪表

面对变频器含有大量谐、畸变或是非工频的电量，准确的测量方法是采用具有FFT功能的仪器。对于高压、大容量的变频器进行测试，由于电压、电流数值较大，一般的仪表不能满足要求，要采用电压或电流传感器，然后再接仪表进行测量。WP4000变频功率分析仪根据搭配不同的变频功率传感器zui高测试可实现电压10kV、电流7000A高压变频器的输入、输出、效率测试。包括：输入值：额定输入电压、额定输入电流、额定容量、有功功率、功率因数、输入各次谐波、输入总谐波失真度。输出值：zui大额定输出电压、额定连续电流、额定功率、频率范围、过载能力、输出各次谐波、输出总谐波失真度。效率：在设计的频率范围内，各个频率下的效率。

电器柜完成后期的检查

1.检查线端接头的制作质量，连接应牢固。

2.检查线端标记的正确性及完整性。

3.检查导线布线和捆扎的质量。

4.通电时必须至少有两人在场。

5.初次通电时检查时，不要同时合上两个回路。

6.先检查所有电源回路电压，再检查控制电路动作情况。

7.电源回路检查时，同时填写电源回路检查表格。

广州市大弘自动化科技有限公司（以下简称“ 大弘 ”）：专业生产FFU、洁净工作台、风淋室控制器；手术室、ICU、病房情报面板，医疗气体报警面板；恒温恒湿控制系统、制冷站群控系统、污水站自控系统等各类自动化产品，是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的高新科技企业。产品广泛应用于电子、制药、食品、生物工程、医疗、实验室、环保等领域，还可为工程公司提供整套配套的控制方案，其优良的品质和良好的服务为大弘赢得了广大客户的信任。公司提供恒温恒温控制柜、小型恒温恒温控制柜、智能恒温恒温控制柜、自动恒温恒温控制柜和室外恒温恒温控制柜。

电气控制柜设计工艺

1、根据图纸（系统图、原理图）选主要部件；

2、按照功能、使用方法和制造标准排布主要器件；

3、根据排布结果选定箱（柜）尺寸（尽量选通用尺寸），校验器件排布结果；

4、根据图纸选其它辅助材料、元件；

5、绘制装配图、接线图，编制加工工艺卡；

6、采购所有器件、材料；

电气控制柜设计工艺

1、加工、或委托加工箱（柜）壳体；

2、按工艺卡装配主要器件，加工连接件、连接线；

3、按工艺卡装配附件、配件、接线；

4、整体装配完成，检验，试验（按产品生产标准要求项目进行）；

5、按标准及合同要求进行产品包装，附检验合格证、试验记录。

6、送货出厂。

广州市大弘自动化科技有限公司正是凭借着优质的产品、良好的信誉、完善周到的服务，公司的每一款

新产品一上市，便迅速形成热销的局面，并受到广大新老用户的一致好评。一些功能上的提升和新产品的开发固然能够带动良好的市场反响，硬件的提升也是十分必要的。尤其是从事设备制造，且直接面向市场的企业就一定要准确把握瞬息万变的市场讯息，从而制定与之相适应的营销体系，努力探索出适应市场特点的销售方式。公司提