中油天健电力工程安装完工后要通过哪些步骤进行验

产品名称	中油天健电力工程安装完工后要通过哪些步骤进行验
公司名称	沧州中油天健科技发展建设有限公司
价格	1.00/个
规格参数	中油天健:电力工程安装 型号:电力安装
公司地址	河北省沧州市沧县旧州镇大港油田院内
联系电话	0317-5500959 13582709153

产品详情

沧州电力安装工程完工后要通过哪些步骤进行验收? 1、通电调试
工程实体安装完毕，必须清洁场地经过仔细的检查和准备后进入调试步骤。 1.1
必须遵循“ 五先五后 ”原则
先单机后联调;先手动后自动;先就地后远方(遥控);先空载后负载;先点动后联动。 1.2
要以“ 安全第一 ”为准则 包括人身安全和设备安全。不能急于求成而忽视安全的重要性。所有配电屏、柜和设备的送(受)电必须严格按规程操作，实行“ 送(受)电令 ”制度。送电单位由专人负责、统筹安排;不论是送电还是受电，都要在双方监理的监督下完成。 1.3 形成有关工程调试数据资料 要求施工单位提交的资料真实、准确、完整。往往不及时签署或要求重新安排调试，造成资料延迟、失真或浪费人力、物力，也不能体现监理在关键工序的旁站监理作用。有的监理人员只是用巡视的方法简单地介入调试过程，不熟悉调试情况和调试结果，对调试资料中的数据持怀疑态度， 2、验收 电力安装公司在工程具备竣工验收条件时，应在自评、自查工作完成后，向项目监理部提交竣工验收报验单及竣工报告;电工在设备供配电上应做到按规程规范接 电，对供电设备开关、控制盘应做到提前检修，接好电后必须对设备进行试运转。总监理工程师组织各专业监理工程师对工程竣工资料及工程实体质量完成情况进行 预验收对检查出的问题，督促施工单位及时整改，经项目监理部对竣工资料和工程实体全面检查、验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位 提出资料评估报告。 对一些竣工验收后工程移交前未来得及完成整改的问题，可征得安装单位的同意，做甩项处理，在监理的督促和跟踪下可以在工程移交后继续完善。 电力安装是一个有着非常严格的要求的工作，电力安装工作人员必定要有专业的资格证明才能上岗，电力安装工作一定要以安全为前提，必定要有自己的专业的电力安装团队、优质的电力产品、充分的准备计划，才能
高质量的完成电力安装这个工作。转载请注明：http://www.zhongyoutianjian.com/anli/18.html