

沙洋硅pu篮球场

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 沙洋硅pu篮球场 |
| 公司名称 | 湖北盛立体育科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场 |
| 公司地址 | 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱 |
| 联系电话 | 15907164393 18627895877 |

产品详情

沙洋硅pu篮球场

1、沙洋硅pu篮球场基础地面要求

水泥混凝土基础，标号不低于C25，厚度不低于150mm，混凝土基础结构中要有防潮层，四周必须有排水沟渠，混凝土表面不能抹光，普通纹理层面最好，根据场地的不同及浇筑素混凝土或钢筋混凝土，应在适量位置切割伸缩缝。水泥混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理后才后施工硅pu材料。

沥青混凝土基础，一般建议铺压热拌沥青混凝土，厚度不低于70mm，其中40mm厚粗沥青混凝土，30mm厚细沥青混凝土，四周必须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。沥青混凝土基础完工后须养护至少15天，经冲水处理后才后施工丙烯酸材料。且沥青混凝土密实度不低于95%。

2、沙洋硅pu篮球场施工环境：

涂料施工时气温应在10 以上，不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工，否则影响正常涂膜。并且根据施工图纸或专管人员现场指定，确定具体的施工范围，采取必要的隔离，拉线等保护措施，与工程无关的人员严禁入内，确保施工现场顺利进行。

3、沙洋硅pu篮球场材料准备

防水涂料包装、贮存、保管应符合规定要求

各种材料必须具备出厂合格证及相关资料说明。

做好原材料现场复试，各项技术指标合格后方可使用。

根据厚度、面积计算出施工需要的材料及辅助用料，确保所需的用料的质量。

4、沙洋硅pu篮球场人工准备

各工序必须根据工序特点做好人员安排(包括人员数量、业务素质)，将人员分成若干个小组，并配备好相应的电工机械工等，测量放线人员由项目部统一配备。

施工前应对操作人员做好岗前技术培训。施工人员必须认真了解材料性质和特性、使用方法。

为确保质量，防水工程必须由防水专业队伍进行施工。

防水施工，一般以2-3人为小组较为适宜。

5、沙洋硅pu篮球场基础填缝处理：

清理基面，新基础用清水湿润基面，用5%左右的稀盐酸泼洒并洗刷水泥基面，用清水冲洗干净。清洗干燥后基面应无白色粉化物及浮尘物。

填缝胶填充：硅PU球场填缝胶为单组份水固化材料，施工前要加入5%的水搅拌均匀后才可以将材料灌入混凝土伸缩缝内。在填缝前要先将混凝土伸缩缝清洗干净，并打上一道单组份封闭底漆。如缝较深或较宽的可用橡胶颗粒先作一个垫底，然后再填充；对部分特别凹陷部位可用填缝胶材料及胶料进行修补

6、密封底漆：

基层干燥后，对明显凸出部分进行打磨处理，然后施工封闭底漆。施工时水泥基面要求坚固、干燥、干净、平整，无油污及粉化现象。

待施工基层干燥后用滚筒将底漆材料均匀地滚涂在水泥基面上，起到封闭水泥基面的隙孔，提高塑胶层与水泥基面的粘结强度的作用，使之不易脱层

和产生气泡。如有部分地面吸料较明显的要重复滚涂一至两遍。待底漆层干固后，再进行下一道工序施工。

7、沙洋硅pu篮球场弹性层施工：

.每一桶材料（25kg）需加入160克水然后用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。

.已加水的材料必须在1小时内用完；已开启的材料尽量在当天用完。

.弹性层施工是采用薄涂多遍的方法施工，每道涂刮厚度不能超过2mm，每道涂刮时间间隔为前一道干固为准（一般约10小时）

.涂刮时注意流平效果，若不能流平刮齿痕迹，需添加专用稀释剂调节稠度，以保证表面流平。

.弹性层干固后，用积水法测试表面平整度，积水处用缓冲层材料修补平整，表面有粒状杂物混入或堆积处需用磨机打磨平整再进行下一道工序施工。

8、沙洋硅pu篮球场稳定层施工：

.稳定层每一桶材料（25kg）需加入80克水然后用电动搅拌机搅拌均匀(约3分钟)才可使用。

.加水的材料必须在1小时内用完；开启的材料尽量在当天用完。

.施工过程中混入杂物或不平处需修整平滑才进行下一道工序。

9、沙洋硅pu篮球场面层施工：

.面漆分两遍施工，第一遍A:B=1:1，止滑粉加入。

.每一遍面漆的施工要等上遍面漆干固后才可进行。

.施工工具：滚筒/喷枪

10、沙洋硅pu篮球场划线：

1.划线漆施工需要A:B=1:4勾兑搅拌均匀后方可施工。

2.施工时按照球场的规格尺寸标准标出界线位置，用美纹纸沿界

线两边贴好，用小油扫直接施工，在硅PU球场面层上要划标线的部位涂刷一至两遍划线漆，待表面干后撕掉美纹纸