

# 黄州硅PU球场

产品名称	黄州硅PU球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

黄州硅PU球场施工细节:

- 室内场地必须保证良好的通风效果。
- 调配材料时必须称量准确并搅拌均匀。
- 场地铺设后需保持5天以上才能投入使用。
- 黄州硅PU球场施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁。

黄州硅PU球场施工一般包括以下几个步骤:弹性层 加弹层 面层 划线, 下面就详细的为您解答一下:

### A、黄州硅PU球场弹性层:

弹性层施工前应仔细检查确认基础处理完后方能进行弹性层施工,弹性层为单组份材料,只需用稀释剂调节合适施工稠度,用齿刮板涂于基面,每道涂刮厚度不能超过2.0mm,每道涂刮时间间隔以前一道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定)直至涂刮至所需厚度。涂刮时注意流平效果,若不能流平刮齿痕迹,需多加稀释剂以保证表面流平。弹性层干固后,用积水法测试表面平整度,积水处修补平整,表面若有粒状杂物或堆积处需用磨机或其它工具修整平后才能进行加强层施工。

### B、黄州硅PU球场加弹层:

加强层为单组份材料,施工方法与弹性层一致。若加强层设计较薄(小于1mm),齿刮涂难以流平的,

可用胶刮板分多道刮涂，必须保证刮涂后表面光滑平整。在施工过程中若有杂物混入或刮涂有不平整处需修整平滑后才能进行面层施工。

#### C、黄州硅PU球场面层:

面层为双组份水性材料，必须按规定比例(A组:B组=9:1(重量比))把两组份充分搅拌均匀，(配比不准会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能)加水稀释施工稠度，一般加入50~80%(TB-205重量计算，根据现场实际情况而定)，用专用喷枪分多道喷涂于加强层面上。需表面粗糙的加入专用砂进行喷涂便可。最低温度低于5 不适宜施工，施工后保持10小时无水浸泡。各类球场面层参考做法:

#### D、黄州硅PU球场划线:

黄州硅PU球场按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。为双组份材料，必须按规定比例(A:B=9:1)把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%面层专用砂涂刷，以防渗边。