

## 300\*6 橡胶止水带

产品名称	300*6 橡胶止水带
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:中盛 型号:300*6 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

## 产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

### 隧道洞口变形缝中埋式橡胶止水带埋设要点

- (1) 止水带安装位置采用事先加工好的与衬砌断面一致的圆环形木板进行定位。定位木板厚7.6cm，安放在端头模板内侧。定位木板外表面浸涂沥青防水层，并作为沉降缝的填缝料，永久安设在沉降缝中。
- (2) 首先将止水带用定位钢筋固定在设计位置，然后安设定位模板，止水带的伸缝环卡在定位木板的中央，一半在待浇筑的衬砌断面内，另一半弯起紧贴在定位模板外侧。
- (3) 止水带、定位模板安装完成后，开始安装加固端头模板。
- (4) 浇筑衬砌砼。
- (5) 拆除端头模板，移走衬砌台车，在下一衬砌断面调整衬砌台车，使其就位准确。
- (6) 将贴在定位模板外侧的止水带整平，拉直，用定位钢筋固定。
- (7) 浇筑沉降缝另一侧的衬砌混凝土。

### 隧道预埋式止水带安装检查要点有哪些

止水带安装时要保证其纵横向位置正确，与衬砌端头模板正交，采用合理的接头方法，保证接头的搭接宽度（或焊缝宽度）。

检查内容：

止水带的预埋位置。

接头留设部位与压茬方向。

接头强度。

专业生产橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

隧道止水带施工时应注意事项有哪些

止水带的接头不得设在结构转角处，并尽可能不设接头。

止水带埋设位置准确，其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，防止止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。可采用位钢筋认真定位。

止水带先施工一侧混凝土时，其端头模板应支撑牢固，严防漏浆。

隧道断面变化处或转角处的阴角应抹成半径不小于50mm的圆弧，以便止水带施工。止水带在隧道断面变化处或转角处应做成弧形，橡胶止水带的转角半径不应小于200mm，钢片止水带不应小于300mm，且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。

不得在止水带上穿孔打洞固定止水带。在固定止水带和灌筑混凝土过程中应注意保护止水带不被钉子、钢筋和石子等刺破。如发现有刺破、割裂现象，应及时修补。

宜加强混凝土振捣控制，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合，应注意防止振捣造成止水带偏位或破损。