# 石景山铸造铁垫板生产工厂

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 石景山铸造铁垫板生产工厂 |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司 |
| 价格 | 45.00/件 |
| 规格参数 | 型号:定制生产<br>标准:铁标<br>厂家:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号 |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888 |

# 产品详情

石景山铸造铁垫板生产工厂 允许位于凹槽其他部位的裂纹,但长度不应超过0.25t,深度不应超过0.03dk(大值为0.mm)在头杆结合处和头部顶面上,允许有一个深度不超过0.03dk(大值为0.mm)的从向裂纹心盘面至轨面高(心盘载荷65.47KN)(空车)680mm

钢轨和轨枕之间轨下铁垫板是轨道结构中的重要部件之一，在轮轨动力系统中起着重要的减振作用。随着重载铁路运输的发展,轴重日益增加,在钢轨逐渐重型化的同时,对垫板的性能提出了更高要求，求垫板的减振性能好、耐冲击、使用寿命长。铁路轨下铁垫板的生产工艺目前有三种：锻造、铸造、轧制，根据不同的客户需要加工定制。 STEDEF双块式无碴轨道是由双块式RS混凝士枕构成,在每一支承块
下设置发泡氯丁橡胶缓冲衬垫,厚度为12~14mm,用硬质橡胶做成厚5mm的箱形套靴,然后将组装好的箱形套靴等安装在制混凝土板的凹槽中,箱形套靴与混凝土板之间的缝隙用砂浆填充
直接7型扣件无挡肩弹性分开式，铁垫扳的构造和承受横向水平力的原理与“ 直结5型扣件 ”相同 当横向力加至50kN或60kN时,混凝土支承块上的防振垫板发生稍许移动,3次反复加载后的残余变形约为1.3mm4.减震簧高于枕簧1.变摩擦减震装置
15.轨下垫板railpad铺设在钢轨和铁垫板之间或钢轨和轨枕之间的非金属垫,具有一定的弹性和绝缘性能

昆山艾力克斯的铁垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的铁垫板生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有检测设备，以确保我们所有的铁垫板产品品质，达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制系统。