

# 检查井模块厂家地址

产品名称	检查井模块厂家地址
公司名称	保定市厚业新型建材制造有限公司
价格	5.00/1
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村
联系电话	13930890824

## 产品详情

【高经理：139\*3089\*0824】检查井模块，井壁模块尺寸参数：弧形 700- 1500mm 矩形400\*400\*170, 400\*300\*170以及辅块等，12S522检查井模块的特点如下：1、检查井模块体积适度、重量合理，运输和装卸非常方便；模块可按不同井型设计预制，施工时只需将模块按顺序进行砌筑组合，施工起来非常方便。2、检查井模块与传统的砖砌检查井和管渠相比，具备结构上更加稳定，密闭性更好，抗渗性能优良。链接的模块尺寸更加准确，加快了施工速度。3、根据不同结构要求和不同埋深检查井结构强度的要求，在使用链接式模块的前提下。可灵活实现配路，芯柱混凝土，可实现补强手段的多样化。4、容易接入不同方向，不同管径、不同深埋的进水管和出水管。5、检查井模块材质环保、高效、无毒，积极响应建设部，全国各省市建委禁止粘土砖节约粘土资源的规定，是砌筑检查井等地下市政基础设施的更新换代产品 预制钢筋混凝土组合式检查井基本生产技术、工艺或流程 检查井是地下管道中重要的构筑物，对城市功能的发挥、环境保护及人民生活都有着重要影响。混凝土模块由砂、石、水泥、粉煤灰等原材料按照一定配比经高频振捣，垂直挤压成型，属于专利产品。混凝土模块式检查井改变了传统的砖砌检查井、现浇井施工进度缓慢、工艺笨拙、强度高、易结构沉降等缺点。有效预防井体移位下陷，解决道路检查井上通病，砌筑时形成链锁，保证了砌体结构的整体性和稳定性。混凝土模块式检查井，砌筑施工工艺简单方便、灵活快速，具有混凝土结构良的承压、抗剪、造价低、耐腐蚀等特点。 预制钢筋混凝土组合式检查井，应用于圆形榆查井的弧形模块的基本尺寸是将各类井型进行整体切割，利用周长与直径的关系形成单元块尺寸规格，用少数几种形式的模块，即可满足各类井型的应用需要，形成系列化尺寸模块