# 娄底硅PU球场施工单位，娄底塑胶跑道施工材料环保认证，娄底网球场施工方案

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 娄底硅PU球场施工单位，娄底塑胶跑道施工材料环保认证，娄底网球场施工方案 |
| 公司名称 | 湖南一线体育设施工程有限公司 |
| 价格 | 85.00/平方米 |
| 规格参数 | 厚度:3-8mm<br>品牌:一线<br>产地:湖南 |
| 公司地址 | 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室 |
| 联系电话 | 18373411038 15273417399 |

# 产品详情

娄底硅PU球场施工单位，娄底塑胶跑道施工材料环保认证，娄底网球场施工方案

承接范围：娄底、娄星区、新化县、双峰县、涟源市、冷水江市、

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上开发研制出来的新一代球场铺面材料。该材料是以聚氨酯（PU）与含有有机硅成份的材料科学地复合在一起，所生产出来的材料用在球场面层上，从根本上有效地解决了PU球场材料在环保施工、使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能。

适用范围: 适用于室内室外篮球场、网球场、排球场、羽毛球场、手球场、乒乓球场等球类场地的地面公司客户辐射全湖南各地区县市，主要承接塑胶篮球场 epdm篮球场地坪 硅PU篮球场 pu塑胶篮球场 幼儿园EPDM PVC地胶 人造草皮 塑胶跑道 包工包料包设计画线

铺装球场材料对基础的要求如下;一，水泥（R.C）基础要求

1. 基础面必须为钢筋混凝土铺设，强度等级要达到二级公路以上地基标准。

2. 在泥铺设之前，必须先铺防水层（视现场具体情况而定）。

3. 场地四周必须要用完整的排水系统，必须采用明渠设计。

4. 场地采用单面排水设计，泄水坡度需达到4-8‰。

5. 平整度需达到采用3m公路压尺测量不超过3mm误差。

6. 地基表面无开裂、起沙、起粉。

7. 新做水泥基础必须硬化养护30大后(冬季时间顺延1—2倍)，才可进行场地铺设。

8. 铺设球场之前，必须对场地进行酸洗及打磨，确保地基层面上无任何油脂、石油、灰尘、泥巴及其它杂物。

二，沥青（A.C）基础要求

1. 基础面必须采用热熔式沥青铺设，禁止使用乳化沥青铺设。热熔式沥青铺设混合比请依照国家二级公路以上标准。

2. 场地四周必须要用完整的排水系统，必须采用明渠设计。

3. 场地采用单面排水设计，泄水坡度需达到4-8‰。

4. 平整度需达到采用3米公路压尺测量不超过3mm误差。

5. 沥青表面无剥落松动及开裂。

6. 新做沥青必须硬化20天后，才可进行场地铺设。

7. 铺设球场之前，确保地基层上无任何油脂、石油、灰尘、泥巴及其它杂物。

只有打好基础才能做出经久耐用的球场材料面层。

娄底硅PU球场施工，娄底硅PU球场，娄底塑胶球场施工，娄底塑胶球场，娄底塑胶跑道施工，娄底塑胶跑道，娄底网球场施工，娄底网球场施工方案