河南卫生间隔断,厕所隔断厂,卫生间隔断销售安装

产品名称	河南卫生间隔断,厕所隔断厂,卫生间隔断销售安装
公司名称	郑州海翔建材有限公司
价格	190.00/平方米
规格参数	品牌:海翔 型号:HBJII999 材料:防潮板
公司地址	郑州郑汴路与商贸路升龙凤凰城1栋1单元9层
联系电话	13253536578

产品详情

郑州海翔装饰材料厂提供河南卫生间 隔断,郑州厕所隔断厂,卫生间隔断销售安装。

河南厕所隔断厂安装卫生间程序：

1.现场检查：查看图纸复量尺寸，检查

图纸与现场是否相符，检查瓷砖

，卫生间隔断防潮防水，卫生洁具等相关的成品有无损坏之处，特殊工艺的按照监理确认的施工安装图施工。

2、派线确位：标好墙面尺寸，保持水平、垂直，卫生间隔断销售安装，大片应安在两坑正中间(或按现场要求操作)。

3、广州卫生间隔断安装标高：根据测量的图纸检查卫生间隔断安装的标高尺寸。

4、配件定位：按照标高，设计

和监理确认通过的五金件(合页、门锁、拉手、支架
、横梁)设计确认通过，安支架时保持两边间距尺寸一样，安大片直角时，保证在中间位置(分中)，上下两端保持18公分，

(直角中心点)根据情况有管道，腰线应量好尺寸，再开口，缝口不超过0.1厘米(直角)，注意不要打坏墙砖或地砖，安合页时，
门上下两端保持16厘米，门下端与中小片高低一样，合页螺丝安装在(打眼时应控制在小于1厘米深度，

尔后上螺丝，安锁时应注意如有台阶锁芯的位置距门下端85厘米，如有残疾人设计，应与有台阶锁位置一样平行，锁
一定要端正，灵活自如，锭
横梁应在中小片上固定螺丝或钉子，锭塑板或角铝应从反面安圆头螺丝固定，注意塑板

与中小片无缝平整。

5、安装调试：调试固定门缝应2至2.5毫米的距离，小腿固定至少两颗螺丝，门与中小片下端平齐，门的开启轻松自如，回归到位，吉大卫生间隔断，对隔断门用线进行四边调正，门上下水平垂直，满足施工规范的要求。

6、清理打胶：打胶时应上下一条线，粗细一样，直角处没有多余的胶，其作用是保证隔板与墙体之间的更加牢固、密封。

7、安装完毕后指定专人看管，以防止其他施工队伍在作业过程中损坏。

郑州海翔建筑装饰材料厂是一家专业生产抗倍
特板，卫浴间隔板、蜂窝铝板
卫生间隔断材料和
高隔间、挂墙板建材的安装工程。拥
有多台数控加工中心（cnc）、激光雕刻机、板材深度弯曲成型机

等现代化高精度设备，具备高难度设计的生产安装工程的能力。地处河南省高速路口，厂房占地1000平方，产品遍及河南省各地商场、写字楼、车站、学校、工厂、酒店等公共场所。