涤纶防水布建筑屋面防水防潮材料聚乙烯涤纶防水卷材

产品名称	涤纶防水布建筑屋面防水防潮材料聚乙烯涤纶防水卷材
公司名称	山东京泽防水科技有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:浩旭牌 型号:1.0mm 标准:国标
公司地址	山东省潍坊寿光市台头工业园区
联系电话	0536-18366361399 18366361399

产品详情

??????????????

????(?)??(?)
??????????FS2??
?????????????

??50????????????????????????????
??
????????????????????(???????????????)????????????????????????????

????

??
??????

????

??????????????---?????---??????---????---?????

1.基层清理湿润：将基层表面的灰尘杂物清理干净，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。

配 置粘接胶：聚乙烯醇胶与水泥的比重比为20%时，每公斤水泥加水控制在0.4-------0.43公斤;聚乙烯醇胶与水泥的重量比为10%时，每公斤水 泥加水控制在0.47---0.50公斤.配制时，先把107胶放入制胶容器中，边搅拌边加水，加水后搅拌至聚乙烯醇胶全部溶解，再边搅拌边加水泥，加完水泥搅拌至均匀无凝块无沉淀无泡沫即可使用。

2.复杂部位处理：防水层施工前，应按图纸要求先做好复杂部位（屋面的凸出部位雨水口天沟檐口檐口沟；地下防水的阴角阳角穿墙管等）的附加层，复杂部位的附加层用卷材水泥胶（配比同防水层粘接用胶）或聚氨酯胶处理粘接。

3. 大面卷材铺贴：屋面防水复合卷材粘贴方向按GB50207----94第40107条规定确定，地下防水工程粘贴方向可根据实际情况自行确定。复合卷材铺 贴时，先在铺贴部位将复合卷材预防3至12米（地下工程可预防2至3米），找正方向后，在中间处固定，将卷材一端卷至固定处粘贴，这端粘接完毕后，再将预 防的卷材另一端卷回至已粘贴好的后粘贴卷材，同时在卷材上表面用刮板将粘接面排气压实，排除多余部分粘接胶。垂直面卷材粘贴必须纵向粘贴，自上向下，自下向上排气压实。要求基层与卷材同时涂胶，厚度均约1.0mm。

复合卷材接缝搭接宽度：长边接缝为100mm，短边接缝为120mm。相邻短边接缝应错开1m以上，多层施工时，上下层卷材的搭接边应错开1m以上，多层施工时，上下层卷材的搭接边应错开1/3幅宽以上。

4.保护层施工：卷材外露时，为防止意外损坏和紫外线照射，需加保护层延长复合卷材使用寿命。保护方式以水泥材料为主，上人屋面和持久性建筑用1:2.5水泥砂浆抹20mm厚，非上人屋面和非久性建筑可采用水泥胶涂刷两道约1.0mm厚。

公司简介

???8000?????????????????????????????????
??6000??????????2400??????9?????????????
??????????????????????????600??????????????????????????500????????????????????????????300?
????????PVC????????????????300??
??
???