

足球场人造草坪铺装如何填撒石英砂

产品名称	足球场人造草坪铺装如何填撒石英砂
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:人造草坪足球场材料厂家 足球场人造草坪价格:人造草坪足球场包工包料 价格 人造草坪足球场每平米多少钱:新国标人造草坪 足球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

足球场人造草坪铺装如何填撒石英砂足球场人造草坪铺装完后，边界线等象征线也完结，这时需进行全场大查看，查看有无漏粘、漏缝的接缝，有无凸起不平的地方，断定平坦后，可进行撒砂工序。足球场人造草坪铺装如何填撒石英砂撒砂能够由人工扬撒，也可用机械自动撒砂，撒砂应当分几次进行，不允许一次过多地撒砂，首要避免撒砂过厚，将草苗压在砂下，构成倒苗现象。每次撒砂的方向不一样，要求方向来回变化，每次撒砂的面积也要求不一样，不能重合，位置相互错开，通常不该少于四遍。足球场人造草坪铺装如何填撒石英砂如足球场地，长方向一去一回，短方向一去一回，每次撒砂的厚度约在5~10mm之间。前面撒砂，后边用耙，进行耙草一次，首要作用是将被砂压倒的草苗弄直立，将压在草苗上的砂，耙到草苗之间，使砂自然地将草苗扶直。耙草的工具，最佳是圆头竹耙，也可用编织宽条竹耙，也可用粗钢丝编织的网耙，不管是任何一种耙都不得用带有尖利的东西耙草，避免将草苗扯裂、撕断。每一遍撒砂和耙砂后，应及时查看。对没有直立起来的草苗，可用人工小竹耙，轻轻地将草苗耙直。撒砂自一端开端，向场地另一端撒砂，然后再返回来，每次需错开约1m宽，向另一端撒砂，第三遍应改动90°方向进行，第四遍再返回来，这样反正交织，跟着撒砂，跟着查看，找补，扶直草苗，直至完结悉数工作，最终进行一次全场大查看，查有无倒苗，有无漏撒砂的地方，要及时修整，撒砂厚度满足计划需求就停止。不然过厚再返工将是十分费事的事。