

综合城市管廊模具 鑫鑫施工工序 装配式生产

产品名称	综合城市管廊模具 鑫鑫施工工序 装配式生产
公司名称	保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂
价格	5000.00/个
规格参数	规格:常规
公司地址	保定市东郊工业园区
联系电话	17325538666 13403121185

产品详情

保定鑫鑫综合城市管廊模具需要在施工现场进行钢筋加工绑扎、支模、混凝土浇注、养护、拆模等工序，不仅施工工序复杂，施工周期长，同时还存在需要较大的原材料存放和加工场地等问题，给场地狭小的施工环境带来麻烦。为了解决综合城市管廊模具的施工缺陷，出现了综合城市管廊模具结构和装配式预制管廊模具结构。综合城市管廊模具往往体积和重量较大，从工厂到施工现场的运输和现场吊装极为不便。而现有的装配式结构管廊模具大多由于拼装的结构件太多，装配结构稳定性差，传力效果不好，容易出现连接处结构损坏、密封结构损坏导致管廊内渗水等缺陷。

综合城市管廊模具大体为正方形，有内外模，模具的关键部位使用加工生产，在关键部位要配上橡胶密封条保证在使用过程中不漏浆；综合城市管廊模具的设计结构为卧式；其模块可以调节，实现一模多用，这样可以使规格大小相似的城市管廊使用同一块模具生产，减少成本投入；模具内有高频电机振动棒，帮助混凝土浇筑排除空气气泡，保证混凝土城市管廊的成品质量；模具配上调节的螺杆和锁扣，设计更加灵活、快捷、方便。