

厂家直销建筑快易收口网/免拆模板网/批发定做收口网

产品名称	厂家直销建筑快易收口网/免拆模板网/批发定做收口网
公司名称	安平县朗诗丝网制品厂
价格	1.80/片
规格参数	品牌:朗诗 型号:齐全、可按客户需求定做 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县大子文乡北郝村
联系电话	0318-7666645 13785878323

产品详情

快易收口网是作为消耗性模板来固定的。当混凝土在木板后面浇筑时，网眼上的斜角片就嵌在混凝土里，形成一个与邻近浇筑块相连的机械式楔。接缝的质量受到严格控制，其粘接及剪切方面的强度可与经过良好处理的粗琢缝合相比美。

- 1.力学性能好，受侧压力小,相当于一般模板承受压力的60%，故可减少叙规模板支撑龙骨量的40%。
- 2.直接观察浇注过程,因本身的特殊网孔，可使肉眼监察浇筑工程，因而减低孔隙和蜂巢出现之风险。
- 3.自重轻，运输和安装方便,只是普通定型钢模重量十分之一，安装快速，运输容易。
- 4.优化工艺，增加抗剪界面,浇注时砂浆通过网眼格孔渗透到界面而成一种抗剪性能非常理想的粗粒界面。
- 5.便于穿筋和连续帮扎钢筋,由收口网的多孔性及密布的特种网格，稍微用力便可使12mm以下钢筋穿越。直径稍大的钢筋可以剪开网格，等钢筋穿越后板回位轩便可。而快易收口网也可以安装于绑扎钢筋之前，然后可透过其网孔刺入装妥。
- 6.适应分段浇注混凝，施工文明永久木板，无需折模或造接缝而做准备便可以粘接下一次浇注混凝土，故此简化接口准备工作。
- 7.套接及裁剪操作简便,多性能，容易切割，可根据所要求支模形状而敢褶弯曲成形。

快易收口网的安装要点可与一般传统支架系统一并适用

- 1.相等于20mm夹板使用的中心距已足够。

2.快易收口网可以纵向或横向使用，但支架必须与骨架成一直角

3.骨架必须经常朝向准备接受灌注混凝土的一面

4.网片可于工地中用重型剪刀或磨碟机切割

5.相接网片应以骨架瓦套来结合，并以150mm之间距缚好。前后尾网片则应有150mm重叠口，并支撑好。

快易收口网模板可与所有常用的支撑装置一起使用。为了代替省略拆卸支承的工作。可以使用制成适当形状的钢筋，以代替常用的螺杆。紧固于支承的方法，可以是钉到筋木上面或用铁丝绑到钢条和钢筋上。

相邻的模板面应重叠搭接，并将外侧的筋以约150mm间距构紧。模板面的边缘应超出支承为150mm。

快易收口网模板安装时可以将筋水平地或垂直地放置，适合各种情况。在浇注时，支承件约束了模板壳。支承应与模板的钢筋成填角顶住模板。

快易收口网的工地作业? 快易收口网可与所有普通规格的混凝土一起使用，包括泵送及塑性混凝土。如可能的话，塌度应该由70mm至100mm之间，而塌度在125mm之混凝土，则避免使用振器。将混凝土浇筑到快易收口网模板稍后一点是最合适的。这不但减少了材料所受的冲击荷载，而且也使混凝土注到最适合的位置，以便在快易收口网模表面产生粘接效果。

快易收口网模板一直嵌在混凝土里。为了获得了一个合适的楔接表面，模板表面呈凹凸波纹状。应使混凝土浆通过模板的每个孔隙渗出，直至形成一个波纹状的表面。

利用一个震捣器，可使混凝土流向快易收口网模板。要避免在快易收口网模板450mm范卸内使用震器，特别是对于湿性的混凝土而言。在工作缝合附近也应过分的震动。务必保证模板后面没有空隙产生。同样，也不可以让混凝土浆沿着模板面留下。震捣时聚集到混凝土表面的过剩水应尽可能的给排离快易收口网工作缝合，因为如果一些过剩水沿模板流下，可能会将波纹冲平。通常，如果在形成所需要的表面时遇到困难，其原因不是由于混凝土混合物过湿，就是正好相反，混凝土太干了，而最大可能是由于没有按照规范要求来做。