

邵阳400米塑胶跑道施工

，邵阳学校塑胶跑道施工设计方案，邵阳新国标塑胶篮球场施工

产品名称	邵阳400米塑胶跑道施工，邵阳学校塑胶跑道施工设计方案，邵阳新国标塑胶篮球场施工
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

邵阳400米塑胶跑道施工，邵阳学校塑胶跑道施工设计方案，邵阳新国标塑胶篮球场施工

承接范围：邵阳、大祥区、双清区、邵东县、新邵县、邵阳县、隆回县、洞口县、新宁县、绥宁县、城步县、武冈市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

透气型塑胶跑道施工 1. 塑胶跑道面层施工工艺流程为：确定施工范围 清洁基础底面 涂刷防水材 弹性底层摊铺 检测 修复 面材刮涂、喷涂及撒EPDM彩色颗粒 划线 验收。 2.

透气型塑胶跑道施工工艺：（1）进场先确定施工的范围，做好标记。

（2）首先进行基础地面的清洁，清洁完成后进行一段时间的场地干燥。

（3）需对水泥基础进行防水处理，滚涂一层防水材，防水材的使用量为每平方参考用量0.15-0.2kg。

（4）固化保养24小时，待防水材固化后即可摊铺跑道底层，采用粒径 3-4mm 高弹性黑胶粒掺高强度单组份胶水，参考比例为1:8（胶水：黑颗粒），搅拌均匀进行摊铺，铺设厚度约10mm，固化保养 24 小时。（5）施工弹性底层摊铺以后，对这一层进行相关数据的检测，保证工程的整体质量。

（6）对检测出有问题的地方进行修复处理，处理好以后才可以进行下一道工序的施工。

（7）然后再用跑道面漆（面漆A料：面漆B料=1:3）按比例配料加入适量的催化剂（催化剂为跑道面漆总量的1%），再与掺等量粒径

1-2mmEPDM颗粒搅拌均匀采用面漆：EPDM颗粒=1.2:1，倒入喷涂机，喷枪倾斜至 60

度进行同向喷涂，待喷涂完毕保养 24 小时，相反方向再进行一次喷涂（施工时，风比较大的情况下不建议使用此种工艺，催化剂作用：在常温状态下，24小时左右会固化，同时，撒颗粒和面刮面层的要进行颗粒的回收和不脱粒处理）。（8）固化保养需要48小时（天气正常的情况下），随后即可进行按照标准的跑道规格进行场地的划线施工。（9）清洁、整理施工现场后撤离。

（10）全部完工后场地保养15天即可投入使用。

邵阳400米塑胶跑道施工，邵阳塑胶跑道施工，邵阳塑胶跑道，邵阳塑胶篮球场施工，邵阳篮球场施工，邵阳塑胶篮球场