

真石漆包工包料价格 天蕴真石漆厂家 承接工程施工

产品名称	真石漆包工包料价格 天蕴真石漆厂家 承接工程施工
公司名称	山东天蕴漆业科技有限公司
价格	2.80/公斤
规格参数	品牌:天蕴 型号:真石漆 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市嘉祥县经济开发区生物产业园（管委会北150米）
联系电话	0537-2978588 13583725613

产品详情

真石漆施工，请注意这10点！

1.为了保证涂层的整体性，底涂料、主涂料应为同一生产企业的产品。

2.基层处理

1) 水泥层养护期需在20天左右，干燥、平整（二公尺落差 < 2mm）；

2) 含水率小于10%，PH值小于10，且有承载力；

3) 施工前需清表面的灰浆，浮灰等附着物；还可阅读：工程大辞典。

4) 空洞剔除，抹涂修补的水泥面应进行去碱处理。

3.柔性腻子批刮

1) 检查阴阳角是否有残缺，线条是否符合要求。

2) 批刮柔性腻子

3) 打磨

腻子批刮完，干燥后，即可对腻子层进行打磨，须使用320#~400#砂纸砂磨，太粗的砂纸会留下明显的砂痕甚至破坏腻子层。

4.成品及线条保护

刷涂底漆前对所有需要保护的地方进行保护处理。

5.刷涂底漆

底漆使用前搅拌均匀再进行刷涂施工，滚筒蘸料要适宜，刷涂要均匀，不能有漏刷，也不能有流挂现象，阴角不易用滚涂施工均匀的地方可以用毛刷进行刷涂施工，避免因底材对真石漆吸收不同造成发花。顺色底漆用量约为 $0.12\text{m}^2/\text{kg}$ 。

6.真石漆施工

每个喷涂面尽量一次完成，施工由建筑物自上而下进行，每次喷涂以阴阳角交接处或落水管为界，如果较大范围内没有阴阳角或落水管，尽量多人并排一次完成，避免大面上出现接茬。一笼喷涂一次不能完成需要停顿时，尽量在水平装饰线上停顿，避免下次喷涂时产生横向接茬。真石漆用量约为 $4\text{-}5\text{kg}/\text{m}^2$ 。

7.成品保护

真石漆有两个颜色交叉作业施工时，进行保护，以免互相污染，造成发花。具体做法是先喷涂施工完一个颜色，干燥后用塑料膜将其与另一个颜色有接触的地方保护起来，再喷涂另一个颜色，喷涂后揭掉保护膜。真石漆施工完成后注意保护好成品，不能破坏或污染，因为真石漆很难修补，一旦污染或破坏，修补时会形成一块补丁，要想修好只能整面墙都喷涂一遍，损失很大。

8.施工罩光漆

真石漆干燥24h后才能施工罩光漆，罩光漆滚涂施工时要滚涂均匀，不能流挂，尽量减少接茬，避免有些地方滚涂过厚光泽过高，因光泽不同而引起发花。

9.注意施工条件

应避免在气温低于 5°C 、相对湿度高于85%的环境条件下施工，以免因真石漆成膜不好造成发花；也不能在大风天气里施工，以免真石漆喷涂很难上墙，造成大量浪费，并且大风时很难喷涂均匀造成发花，大风时真石漆还可能干燥过快而开裂。

10.由于真石漆喷涂施工涂膜较厚，干燥时间较长，应注意天气预报。做好施工安排，避免在雨、雪来临前施工。