

玻璃钢波纹瓦连续成型设备2

产品名称	玻璃钢波纹瓦连续成型设备2
公司名称	昌黎县天拖机械设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	生产速度:1-4m/min 板材宽度:2-4m 板材厚度:0.2mm—4.0mm
公司地址	河北省秦皇岛市昌黎县八里庄钢材市场
联系电话	0335-2606556 17191070126

产品详情

天拓 玻璃钢波纹瓦连续成型设备 tiantuo001-5

生产速度: 1-4m/min

板材宽度: 2-4m

板材长度 (每卷) l: 30-50m

板材厚度 : 0.2mm—4.0mm

安装尺寸: 长50*宽5*高3.5m

用电功率: 380v, 60-100kw/h

设备可连续生产玻璃钢横向瓦形板材，通过更换连续成型履带上的模具，可以得到不同形状的玻璃钢横向瓦形板材，板材安装时没有搭接，减少板材搭接浪费8%-10%，安装简单，且收卷后形成卷材，方便储藏和运输

FRP优点：轻质高强、耐腐蚀性能好、绝缘性能好、优良的绝热材料、可设计性好、灵活的成型工艺

皇岛天拓机械专业生产FRP车厢板设备、FRP横向波纹板设备、FRP采光板、胶衣板、异型板及装饰板设备。让客户更容易操作一直是天拓机械的设计理念。公司已在生产自动化控制、板材成型工艺等方面形成了完整的技术体系，获得多项国家专利，可为客户提供“一站式”服务，得到客户广泛认可。公司拥有多名业界优秀人才和先进的生产设备，可协助客户解决生产过程中的技术问题，根据客户需求定制优质的FRP板材成型设备。

