

郴州小区硅pu塑胶篮球场施工，郴州校园塑胶跑道施工，低碳绿色环保

产品名称	郴州小区硅pu塑胶篮球场施工，郴州校园塑胶跑道施工，低碳绿色环保
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	厚度:13mm 品牌:一线 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

郴州小区硅pu塑胶篮球场施工，郴州校园塑胶跑道施工，低碳绿色环保

承接范围：郴州、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县、资兴市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

我们常铺设的就是400米环形塑胶跑道运动场，该运动场在铺设过程中，会涉及到塑胶跑道铺设、足球场铺设、塑胶篮球场铺设等等，那么在做成都400米环形塑胶跑道运动场的时候，它的做法是什么呢？

400米环形塑胶跑道运动场做法介绍

塑胶跑道铺设方法介绍：

400米环形塑胶跑道运动场。运动场内突沿半径为36米，共8条跑道，环形跑道内设置100m × 65m天然草足球场，南北半圆内设置铅球区、跳远区、标枪区、铁饼链球区、三级跳远区、跳高区、泵房、水池等配套设施。具体做法如下：

1、器械区：挖土方、平整夯实—200mm厚碎石垫层—100mm水泥砼层—20mm水泥砂浆抹面—25mm厚塑胶安全地垫。

2、足球场：挖土方、平整夯实—盲沟、喷淋—250mm厚，碎石垫层—50mm厚，将原土挖出过筛后铺150mm种植兰引三号天然草。

3、篮球场铺地胶，做法：原水泥基础处理，铺10mm厚6%水泥石粉稳定层，沥青油喷洒。40mm厚粗沥青混凝土层，20mm厚细沥青混凝土层。5mm厚纯PU塑胶面层.安装篮球场灯光。

4、跑道做法：挖土方、平整夯实—300mm厚碎石垫层—150mm厚，6%水泥石粉稳定层—50mm厚，粗粒沥青砼层—40mm厚，细粒沥青砼层—30mm厚，13mm厚混合型塑胶跑道。

跑道的施工工序

首先是铺设基础，包括碎石基础层、水泥石粉层、沥青混凝土基础的铺设。每一层铺设工期在10天左右，其中沥青混凝土基础有粗、细两层。整个基础铺设工期38-40天。在沥青混凝土基础铺设完成后要进行两周的养护。跑道基础清洗清理、修复后滚涂一层防水材，需要固化保养24小时。跑道底层铺设，固化保养24小时。跑道面漆喷涂，保养24小时后再反方向喷涂一遍。跑道固化保养48小时进行分道划线。完工清场，场地保养15天后即可投入使用。

郴州硅pu塑胶篮球场施工，郴州塑胶篮球场施工，郴州硅pu篮球场，郴州塑胶篮球场，郴州校园塑胶跑道施工，郴州塑胶跑道施工，郴州塑胶跑道