

# 专业广州楼板拆除加固

产品名称	专业广州楼板拆除加固
公司名称	广州市胜特建筑科技开发有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:胜特加固 产地:广州
公司地址	广州市白云区金沙洲路西就街11号胜特科技大厦
联系电话	020-81987400 13925185076

## 产品详情

广东胜特加固公司可提供加固改造设计, 施工能力强, 例如碳纤维布加固施工、植筋加固、粘钢加固施工, 承接各种厂房改造、工业园楼房改建、加固改造工程; 拥有多项自主技术专利, 荣获国家高新技术企业认证! 欢迎您的来电。

建筑拆除加固中, 混凝土切割是一种用水冷却金刚石轨道切割机对混凝土进行切割的工艺, 有着速度快、噪音小、不影响建筑结构的特点. 医院楼板拆除公司

混凝土切割工艺被广泛应用于各类混凝土结构改建、墙体切割等;

金刚石水钻开孔切割广泛应用于混凝土管道钻孔、楼面切割等。

混凝土切割工艺流程: 切割定位、放线——钻工艺孔——预吊——切割——混凝土块起吊、运走 如果是拆除较大面积的楼面, 加固工程中应该从建筑的两边开始向建筑的中间拆除, 先拆建筑的楼板, 再拆建筑的梁、柱。大部分混凝土切割都是按照从下而上的施工步骤进行的, 这是为了方便吊装, 但如果特殊情况, 是可以根据具体情况灵活变动施工顺序的。

楼板开洞加固图片 预制板房加固图片 商铺楼板承重标准 空心楼板加固 楼板承重加固

楼板裂缝, 需要根据不同的裂缝原因给出不同的处理方法。

裂缝的分类: 裂缝可分为受力裂缝和非受力裂缝。 厂房楼板加固, 楼板承重提高, 楼板裂缝修补加固

1、受力裂缝是由地基不均匀沉降、混凝土强度、板厚等因素引起的; 2、非受力裂缝是由温度、混凝土的收缩、施工等因素引起的, 它出现的时间有早有晚, 早期的干缩裂缝在浇筑完成约2~4个小时就会出现, 部分温度裂缝在竣工验收后三个月至半年内才出现。其中施工因素主要有板负筋保护层偏大(钢筋严重踩塌)、板底混凝土保护层不足或砂的氯盐含量超标。三、处理方法: 1. 对混凝土中水泥安定性不合格或者水泥不同品种混用发生化学反应而导致的破坏性裂缝, 须进行彻底处理, 即将混凝土打掉重新浇筑。 2. 对受力产生的裂缝, 可根据裂缝出现的原因, 有针对性地采取加固补强措施。如果对已影响到结构安全的楼板裂缝, 除了沿缝凿成V字形凹槽冲洗干净, 将环氧树脂液用压力灌入缝内封闭外, 还要用粘扁钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。当用碳纤维布加固时, 对单条裂缝, 除了沿缝粘贴外还要在垂直于缝方向间距布宽粘贴; 对相互交叉的多条缝要井字形粘贴, 间距同布宽。

