

# 可行性研究报告编制单位

产品名称	可行性研究报告编制单位
公司名称	西安千诚建筑规划设计咨询有限公司
价格	1.00/本
规格参数	西安千诚规划咨询:乙级资质专业高效 可行性研究报告:社会稳定风险评估报告 节能评估报告:项目申请报告
公司地址	西安市新城区胡家庙万和城1号楼1505
联系电话	029-87559756 18192868048

## 产品详情

西安千诚建筑规划设计咨询有限公司（西安千诚规划咨询），拥有国家发改委颁发的工程咨询资质，是一家由十多名资深咨询工程师联手打造的综合性咨询机构。近年来，公司利用专业的技术优势、科学的分析方法以及完备的信息资源，已成功地为众多国内各类大中型企业提供了咨询服务。

公司的服务领域涉及产业规划、旅游规划、概念规划、工程咨询等，公司在2014年初设立汉中办事处。

西安千诚规划咨询，专业编写可行性研究报告、社会稳定风险评估报告、节能评估报告、项目申请报告、项目建议书。

经典案例：

汉中市江北垃圾填埋场东部填埋区防渗系统铺设项目可研报告

项目编号: JTZX201704027 完成时间: 2017

所属行业: 环境 项目类型: 可行性研究报告

建设单位: 汉中市江北垃圾填埋场

## 1.1项目概况

1.1.1项目建设单位汉中市江北垃圾填埋场

1.1.2项目编制单位西安经天投资咨询有限公司

1.1.3项目建设地点汉中市汉台区五郎村

1.1.4项目性质新建

1.1.5项目建设内容及规模 (1)建设内容汉中市江北垃圾填埋场东部填埋区防渗系统铺设工程的主要建设主要包括: 1.东部填埋区场地整平及底部黏土压实; 2.防渗系统(包括HDPE膜、土工布、土工滤网、土工复合排水网垫铺设) 3.渗沥液倒排(滤液管网、检查井、渗沥液导排主管及支管、底部卵石) 4.导气系统(导气石笼11个) 5.截洪沟6.锚固沟(2)建设规模汉中市江北垃圾填埋场东部填埋区防渗系统铺设工程占地为41344m<sup>2</sup>, 底部防渗膜铺设面积为18273m<sup>2</sup>, 侧面防渗膜铺设面积为32299.4m<sup>2</sup>, 填埋场东部土方工程土方量约为8.6万m<sup>3</sup>。

1.1.6项目设计及建设目标

1.1.7项目实施进度安排该项目拟建设周期为6个月, 即2017年5月至2017年10月。

1.1.8项目资金筹措本项目总投资额1218.22万元, 资金来源为汉中市汉台区政府财政拨款。