

白云自流平施工图片| 环氧自流平施工工艺

产品名称	白云自流平施工图片 环氧自流平施工工艺
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	美迪诺:02
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

产品详情

白云自流平施工图片| 环氧自流平施工工艺

自流平地坪漆施工施工工艺

水泥基或石膏基自流平砂浆地面施工中，上一道工序施工的规范和质量直接影响下一道工序，且大多属于隐蔽工程，每一道的工序都会影响到终地面工程的质量。因此每道工序的独立性和整个系统的顺序性不得改变。对水泥基或石膏基自流平砂浆地面施工工艺说明如下：

室内施工时，因室内通风会造成自流平地面开裂，因此要关闭门窗，封闭现场。施工要求基层和环境的清洁、无其他工种的干扰，不允许间断或停顿。

基层对自流平施工质量影响巨大，平整度、强度、含水率等项目是反映基层主要状况的量化数据，是自流平施工的外在条件和制定具体施工方案的依据。

在基层检测的基础上通过人工或机械对基层的平整度、强度、空鼓、裂缝等进行修，补和处理，此阶段施工投入的时间、设备、人工等在整个自流平施工周期中占较大的比重，对于整个自流平施工质量起关键作用。

人工法制备浆料时，将准确称量好的拌合用水倒入干净的搅拌桶内，开动电动搅拌器，徐徐加入已精确称量的自流平材料，持续搅拌3-5min，至均匀无结块为止，静置2-3min，使自流平材料充分润湿，排除气泡后，再搅拌2-3min，使料浆成为均匀的糊状；机械法制备浆料时，将拌合用水量预先设置好，再加入自流平材料，进行机械拌合，将拌合好的自流平砂浆泵送到，将要修补的施工面凿去一定厚度放入钢筋网片，浇筑细石混凝土；水泥基或石膏基自流平砂浆地面施工应在主体结构及地面基层施工验收完毕后进行，混凝土基层平整度应采用2m直尺检查，允许空隙不应大于2mm，水泥基自流平未达到规定龄期前，虽可上人，但易被污染，因具有一定的柔性，不耐刻画，需要进行成品保护，基层对水泥基自流平的影响很大，如基层平整度和表面强度、龄期等，因此规定水泥基自流平施工应在结构及地面基层施工验收完毕后进行，施工作业面。自流平材料成分较多，在大型工程中建议使用机械搅拌，否则会影响分散效果。拌合时兑水量应准确，自流平材料发生反应所需水量比例是固定的，过多或过少都会降低材料的主要性能

会议保证制度：对工程进度计划控制，加强对工程的动态管理且每周四召开生产调度会和生产总结会，以确保总计划的顺利完成基层要求与处理,水泥基或石膏基自流平砂浆施工的主要工具有:打磨机、铣刨机、研磨机、抛丸机、吸尘器、泵送机、电动搅拌机、角磨机、慢刀、滚筒、消泡滚筒等;辅助工具为:靠尺、盒尺、钉鞋、搅拌桶、锯齿刮板等,采用消泡滚筒放气时,需注意消泡滚筒的钉长与摊铺厚度的适应性,消泡滚筒主要辅助浆料流动并减少拌料和摊铺过程中所产生的气泡及接茬,操作人员需穿钉鞋作业。

养护期需避免强风气流,温度不能过高,当温度或其他条件不同于正常施工环境条件,需要视情况调整养护时间。水泥基自流平未达到规定龄期前,虽可上人,但易被污染,因具有一定的柔性,不耐刻画,需要进行成品保护。

成品保护期间,已做好的自流平地面上不能堆放垃圾、杂物、涂料以及施工机械,避免造成站污;不能用钝器、锐器击打或刻画自流平地面的面层,也不能在上面行走。

贵州美迪诺装饰工程有限公司,是一家销售地坪涂装材料,并承接地坪涂装工程为主体的公司。公司技术力量雄厚,人才济济,并拥有配套的设备与施工队伍。公司产品已销售到各地,工程遍布贵州各市,得到用户一致称誉。我公司主营的环氧地坪漆和密封固化地坪材料等具有:耐磨、耐重压、防尘、防水、防腐蚀、防静电、附着力强等性能,广泛用于电子厂、食品厂、制药厂、汽修厂、车库等地面的装饰。我公司视产品质量为公司存在之根本,每一个项目都认真施工,以客户的满意为目的。我们清楚的认识到,在建材市场竞争日趋激烈的情况下,必须强化质量管理,以质量求生存与发展。经过多年积累的经验,公司拥有一支素质好与技术好的施工队伍,为用户提供各种不同地坪的咨询、设计和施工服务。美迪诺的经营理念是:“诚信、品质、服务”。公司认为:诚信是公司立足之本,好品质的产品及工程是公司持续发展之保障,也是美迪诺对客户的信心保障,为客户提供周到及时的服务是公司经营之根本。公司主营:环氧平涂系列、环氧自流平系列、环氧彩砂系列、环氧防静电系列、环氧磨石系列、环氧水性系列、环氧防滑系列、运动场地坪系列、停车场地坪系列、艺术地坪系列、重防腐系列、硬化耐磨系列、混凝土密封固化剂系列、聚脲地坪系列,金刚砂耐磨地坪系列。