

# 检查井模块 检查井模块 检查井模块

产品名称	检查井模块 检查井模块 检查井模块
公司名称	保定市厚业新型建材制造有限公司
价格	5.00/块
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村
联系电话	13930890824

## 产品详情

检查井模块 检查井模块 检查井模块，混凝土检查井模块，检查井砌块，混凝土砌块，在沟槽的开挖过程中，在槽底设置排水沟，将地表水或槽底、槽坡渗流出来的地下水汇集到槽底的排水沟内，然后通过排水沟流入集水井，再用水泵将水抽走，抽出的水直接排入附近排水明沟，以保持沟槽干燥。圆形模块式检查井的弧型模块基本尺寸是将井型整体分割，形成单元模块尺寸规格，用几种形式的模块即可满足各类井型的需要，模块已系列化。模块的结构采用上下左右都设有凹凸槽，模块中心有中孔，两侧有半孔。模块与模块相接处形成整孔，顶面与底部相接形成闭合环通槽的设计，凹凸镶嵌、纵孔相贯、横孔相连、纵横相通。检查井模块在沟槽里设置排水槽、集水井，用水泵抽水排除积水，以保持沟槽干燥。对于污水管道的施工，由于埋深较深，先将表土（粘性土）挖除一层（1.5m左右），有效降低沟槽深度，然后进行井点降水，打设挡土板桩，然后开挖沟槽，采用2~3道顶撑支护，铺设管道。先深后浅，形成流水作业，以保证施工的连续性和施工进度。

三、雨水管道工程施工工艺管径为DN200-DN1000，DN1350全部为HDPE管。

（一）雨水管道施工工艺流程