

厂家现货直销女儿墙变形缝

产品名称	厂家现货直销女儿墙变形缝
公司名称	南京阿维达工程材料有限公司
价格	5.00/M
规格参数	品牌:美硕 产地:南京 型号:DFEW
公司地址	江苏省南京市浦口区丽岛路1号
联系电话	17714538589

产品详情

指原始张开缝经过变形作用而形成的裂缝。 1.1变形缝的材料组成

1) 建筑变形缝装置由铝合金型材、铝合金板(或不锈钢板)、橡胶嵌条及各种专用胶条等组成。2) 如果在建筑变形缝装置里配置止水带、阻火带和保温带,还可以使变形缝装置满足防水、防火、保温等设计要求。(1) 金属卡锁型楼地面变形缝 止水带采用厚1.5mm三元乙丙橡胶片材,能够长期在阳光、潮湿、寒冷的自然环境下使用。当长度方向需要连接时,可用搭接胶粘接。(2) 阻火带是由两层不锈钢衬板中间夹硅酸铝耐火纤维毡共同组成的专用配件,阻火带的两侧与主体结构固定。按GB/T9978-1999《建筑构件耐火试验方法》测试耐火极限,可满足1h~4h的不同要求。1.2分类1)

按建筑使用部位分为:楼地面变形缝,外墙变形缝,内墙变形缝,顶棚及天花变形缝,屋面变形缝。

2) 按变形缝使用部位的特点分为:平面型和转角型。3)

按变形缝装置的构造特征分为:金属盖板型,金属卡锁型,单列嵌平型,双列嵌平型,橡胶嵌平型。

4) 按使用功能的特殊要求分为:承重型和抗震型。1.3 变形缝装置适用缝宽为25~450mm。

首先应该知道设置变形缝解决变形对建筑物破坏的同时也带来一系列的问题:施工、防水、防火、保温等很多地方都非常不利。因此在解决变形问题的同时,在酒店设计中一般会采用合适的技术手段不设缝或少设缝是我们的必然选择。

设临时变形缝在酒店设计过程中当地基压缩性不高,沉降值差异不大,且沉降完成较快时,补齐预留的施工后浇带后,连成整体的结构完全可以承受剩余沉降差产生的结构内力,可以设置临时变形缝,即所谓的施工后浇带。多层或高层框架结构的酒店设计中,后浇带就是在主楼(高层)与附房(低层)间的生低层部位人为地留出一道800~1000mm宽的缝,待主楼的主体结构施工完成后,主楼处沉降已基本完成,用高一等级强度等级的混凝土浇筑。同时现浇整体钢筋砼结构中,在施工期间保留的临时性温度和收缩变形缝,着重解决钢筋砼结构在强度增长过程中因温度变化、砼收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝。后浇带应设在对结构无严重影响的位置,即结构构件内力相对较小的位置。