

圆形混凝土模块，混凝土圆形模块

产品名称	圆形混凝土模块，混凝土圆形模块
公司名称	保定市厚业新型建材制造有限公司
价格	6.00/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村
联系电话	13930890824

产品详情

圆形混凝土模块，混凝土圆形模块，混凝土模块，检查井模块，混凝土检查井模块，检查井混凝土模块，检查井模块价格，管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。检查井砌块根据施工管道直径大小，按规定的沟槽宽定出边线，开挖前用白粉划线来控制，在沟槽外井位置的两侧设置控制桩，并记录两桩至井中心的距离，以备校核。检查井砌块价格（三）沟槽开挖及支护沟槽开挖采用挖掘机进行，沟槽深度较大的，采用两台以上挖掘机传递挖土，将开挖土方运离沟槽，对沟槽减少影响。挖土深度至2m时，应先距地面0.6~0.8m处撑头道支撑。管顶上的一道支撑与管顶净距不应小于20cm，离基础上20cm处加设一道临时支撑。沟槽挖土与支撑应密切配合，做到随挖随撑。检查井主体部分有井座，井筒胶圈（用于连接井座和井筒），HDPE井筒（插入井座，高度为覆土高度减去井座高度）收口锥体（用于大口径井筒收口），花盆井盖，复合井盖。其他配件有汇合盘，支管胶圈（用于连接支管），支管变径（用于转换支管口径），支管（一般为HDPE中空缠绕管）马鞍接头（用于介入室内污水管）等等。检查井型及配套模块。选择原则：管道直径300 D D1500时选择矩形、圆形检查井。当雨污管径D 400mm选择 700或 800圆形混凝土模块检查井；当雨污管径D 800mm选择直径为 900- 1500圆形混凝土模块检查井；当雨污管径D=900-2000mm选择矩形90三通混凝土模块检查井。混凝土模块要及时备料，模块进入施工现场必须提供产品的合格证，标明生产厂家、模块的强度等级、型号、批次和生产日期等