

圆形井壁模块，井壁圆形模块

产品名称	圆形井壁模块，井壁圆形模块
公司名称	保定市厚业新型建材制造有限公司
价格	5.00/块
规格参数	厚业模块:模块砖 MY11:314*240*170 河北:保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村
联系电话	13930890824

产品详情

圆形井壁模块，井壁圆形模块，井壁模块，污水井壁模块，混凝土井壁模块，检查井模块并稳管时，相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损，并使柔性接口能承受少量弯曲，管子两端面之间应预留约 1 厘米的间隙。检查井模块，排管前需检查混凝土基础的标高、轴线，清除基础表面的污泥、杂物及积水，在基础上弹出排管中心线。标高经复核后方可排管，排管时以控制管内底标高为准检查井砌块、管道铺设要严格按照操作规程进行，管道接口需严密，管道间隙要符合设计要求，管枕、垫尖、管道不得左右晃动混凝土模块井、管道中心线垂直引至撑柱上，拉好中线，吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管，在砌筑检查井时应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，管道与井壁衔接处应严密。

5. 溜槽。溜槽与井室同时进行砌筑。溜槽表面采用20mm厚1 2.5 水泥砂浆抹面，压实抹光，与上下游管道平顺一致，以减少摩阻。

6. 踏步安装。踏步可直接镶嵌于两层砌块之间，用切割机在设计安装位置切割数刀，凿出槽孔，放入踏步，用砣包裹严实，同时调整好踏步夹角，平整度，外露长度。踏步安装，应随砌随安，砣凝固前不得踩踏步。

7. 安装盖板、井圈、井盖。检查井砌筑或安装至规定高程后，应及时浇筑或安装盖板、井圈，盖好井盖。检查井施工完毕后，应加强养护，混凝土及砂浆未达到设计强度前不得进行回填，如有特殊要求，由设计人员确定回填时间，并提出相应的技术保障措施。