

# 18mm厚卡雅棟桃花芯木纯实木地板

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 18mm厚卡雅棟桃花芯木纯实木地板        |
| 公司名称 | 广州亿都建材科技有限公司             |
| 价格   | 1.00/平米                  |
| 规格参数 | 品牌:欢天喜地<br>说明:1<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市越秀区东风东路836号2座2106B房   |
| 联系电话 | 020-38840007 18926292397 |

## 产品详情

### 18mm厚卡雅棟桃花芯木纯实木地板

#### 一、产品简介

桃花心木质地坚硬轻巧，易于求的结构坚固和形式灵巧的效果，同时适合用在作优美的雕刻装饰。与红木相比，桃花芯木更易制作出带有曲线的风格的家具饰品。木质色彩效果是更为柔和。亿都公司专门采用卡雅棟桃花芯木，作为18mm厚卡雅棟桃花芯木纯实木地板的材料

#### 二、施工基本规定A

(1) 实木复合的地板面层，是采用条材与块材实木复合地板或采用拼花实木复合地板，以空铺与实铺方式在基层上铺设。

(2) 实木复合地板可采用双层面层与单层面层铺设，其厚度应符合设计要求。实木复合地板面层的条板和块材应采用具有商品检验合格证的产品、其产品类型、型号、适用树种、检验规则以及技术条件等均应符合现行国家标准《实木复合地板块》GB/T15036.6-6规定。

(3) 铺设实木复合地板面层时，其木格栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木格栅固定时，不得损坏基层和预埋管线。木格栅应垫实钉牢，与墙之间应留出30mm的缝隙，表面应平直。木格栅应采用烘干料，且作防腐、防虫、防火处理。

#### 三、施工基本规定B

(1) 毛地板铺设时，木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于2mm，与墙之间应留8~12mm的空隙，表面应刨平。毛地板选用人造木板应有性能检测报告，且应对甲醛的含量复验。

(2) 卡雅棟桃花芯木纯实木地板面层铺设时，可采用整贴与点贴法施工，粘贴材料应采用非常具有耐老化、防水和防菌、无毒等等性能的材料，或按设计的要求选用。

(3) 实木复合地板面层下衬垫的材质与厚度应符合设计要求。

(4) 实木复合地板面层在铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于300mm的距离；与墙之间应留不小于10mm的空隙。

(5) 大面积铺设实木复合地板面层时，应分段铺设，分段缝的处理应符合设计要求。

(6) 实木复合地板面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002中表的规定。

### 三、18mm厚卡雅棟桃花芯木纯实木地板人工宿舍

亿都建筑有限公司 张经理 荣耀出品