

## 拆搭安装租售 福鼎活动房 彩钢板活动房

产品名称	拆搭安装租售 福鼎活动房 彩钢板活动房
公司名称	温州和达和达板房加工厂
价格	18.00/平方米
规格参数	
公司地址	温州滨海
联系电话	15057577719

### 产品详情

温州和达活动房搭建有限公司主要承接和达、钢结构房、岗亭、钢结构楼面、净化车间、办公隔断、楼顶加层、大型工业厂房、仓库、商业展厅、大型超市、农贸市场、不锈钢工程、建筑幕墙、塑钢门窗，断桥铝门窗，阳光房，不锈钢工程，外维护工程及各种轻钢结构工程的设计、制作、安装。一、钢结构工程安装准备工作 在钢结构安装准备阶段，需做好以下工作：

编制钢结构工程的施工组织设计 其内容包括：计算钢结构构件和连接的数量；选择起重机械；确定流水程序；确定吊装方法；制定进度计划；确定劳动组织；规划钢构件堆场；确定质量标准、安全措施和特殊施工技术。选择起重机械是钢结构安装的关键。起重机械的型号和数量必须满足钢构件的吊装要求和工期要求；但层工业厂房面积大，宜采用自行式起重机械。对重型钢结构厂房，可选用CC2000 - 30t履带式起重机和 1495 - 100t履带式起重机等。在确定吊装流水程序时，首先要确定每台起重机械的工作内容和各台起重机械之间的相互配合。其内容深度，要达到关键构件反映到单件，竖向构件反映柱列，屋面部分反映到节间。对重型钢结构厂房，柱子重量大，要分节吊装。在确定吊装顺序时，要考虑安装构件方便和满足生产设备安装顺序