

重庆车间、厂房装修与改造

产品名称	重庆车间、厂房装修与改造
公司名称	重庆集丽装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道101号12-5号
联系电话	18375611456

产品详情

重庆集丽装饰工程有限公司，专注厂房、办公室装修与改造20年。联系电话：15823845554田先生
023-87100599杨女士

一次合作，终身朋友

第一节：工程概况

一、概况说明

上海××××有限公司车间改造工程空调面积约为4500平方米，建筑高度约为11米。

(1) 总配置制冷量：1140KW.

平均单位冷负荷：253W/m².h

(2) 总配置机器数量：麦克维尔风冷螺杆式热泵机组2台

空调水泵 3台

吊顶式空调器 15台

二、工程内容

工程内容主要有：车间原有空调系统包括屋顶式空调器、车间风管拆除；麦克维尔风冷螺

杆式热泵机组基础灌制、机组安装、车间空调器、水管、风管制作安装调试；配套电气工程内容包括电缆布线调试等。

工程特点

- 1、车间生产与空调安装同步进行，安装不能影响车间正常生产。
- 2、施工准备条件：根据甲方要求来安排工程进度表。

施工前要做的准备工作：

- (1) 熟悉图纸；
- (2) 采购材料；
- (3) 准备机具；
- (4) 组织施工人员；
- (6) 学习有关的操作规程及质量验收标准；
- (7) 由技术人员向技术班组进行全面交底；
- (8) 加强安全管理，消除事故隐患。

第二节：主要施工方法及技术要求

一、设计用料要求

- 1、风管采用镀锌钢板，厚度按国标。具体为：矩形风管长边（b）

b 320mm = 0.5mm

320 < b 450mm = 0.6mm

630 < b 1000mm = 0.75mm

1000 < b 2000mm = 1.0mm

- 2、水管：管径 DN 50mm. 镀锌钢管，丝扣连接。

DN > 50mm. 无缝钢管，电焊及法兰连接。

- 3、保温：采用橡塑保温平板及橡塑保温套管。

二、施工组织与措施

一) 力争工程质量达到优良标准，必须以最大努力以实现质量目标。

二) 加强工地现场管理。设置项目组，全权负责处理施工现场的具体问题。项目组配置项目经理一名，下设技术、材料、安全、质检四个部分。

三) 工程施工各级人员明确质量责任制，按图施工，不能任意改动，若因实际情况确定需要修改的，必须报请项目经理，项目经理在与甲方商定后，方可按认证的修改图纸施工。施工班组有责任按质保方案的要求实施风管制作、风管安装，风管保温、管道试压。质检员要督促施工班组自检，要定期填写质量控制表，发现问题及时汇报，保证工序交接正常，以高标准、严要求为准则，确保该工程以优良质量竣工。