40.5KV户外全密封充气柜 35KV充气柜厂家

产品名称	40.5KV户外全密封充气柜 35KV充气柜厂家
公司名称	山东鲁高电气科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:山东鲁高电气 型号:LG-SMV-40.5-V 产地:山东
公司地址	济南市高新区
联系电话	0531-85892990 13176666896

产品详情

一产品特点

1.小型化：采用绝缘性能卓越的六氟化硫气体做绝缘和灭弧介质，能大幅度缩小变电站配电设备的用地面积，减小设备体积又便于安装简易，产品使用更加安全可靠更能实现产品小型化。

2.可靠性高;由于带电部分密封于惰性SF6气体中，大大提高了安全可靠性，更加具有抗地震能力。

3.安全性;带电部分密封于接地的金属壳体内，因而没有触电危险再加上SF6气体为不燃烧气体，所以无火灾危险。

4.产品杜绝对外部的不利影响：带电部分完全被金属壳体包裹封闭，对电磁和静电实现屏蔽，具有噪音小，抗无线电干扰能力.

5.安装周期短：由于产品小型化，方便于单元，间隔形式运输包括方便在工厂配电房，电站配电房等体积比较小的场地安装调试。产品安装方便快捷，可减少原有的人力，物力去安装又能缩短安装工期。

6.维护方便：检修周期长，本产品结构布局合理设计，灭弧性能先进，提升产品寿命，维修工作量少。产品安装离地面比较低，日常维护等各方面都是比较方便。

二技术参数

断路器		组合式电流/电压传感器	
断路器型式	固定式真空断路器	互感器式	环氧树脂浇注式
额定电流	630/1250		80A/150mV

最高工作电压	40.5KV	二次侧信号	240A/150mV
合闸时间	60-95ms		640A/150mV
合闸速度	0.8-1.1ms	准确等级	完全线性1.0级
触头开距	14-1.5+1mm	差动保护电流互感器	
额定电压	35KV	互感器型式	环氧树脂浇注式
工作频率	50/60	二次侧电流	1A
额定短路开断电流	25KA	准确等级	10P20
开断时间	40-90ms	额定负荷	5VA线圈
分闸速度	1.2-2.0ms	电压传感器（装于母线上）	
弹簧操动机构		传感器型式	环氧树脂浇注式
操作电压	DC220V	额定初级电压	35KV
操作功频	≥250W	次边额定电压	1.75V
机械寿命	≥30000次	准确等级	完全线性1.0级
额定短路电流开断次数	≥50次	接线方式	Y/Y/Y
额定电流开断次数	10000次		
三位置隔离开关			
型式	三极，电动/手动操作		
辅助接点	位置传感器及1对触点		

本产品应存放在室内不易被碰撞和通风良好的地方。

11. 随机文件

11.1 安装使用说明书　　一份

11.2 合格证　　一份

11.3 装箱单　　一份

11.4 产品出厂检验报告　　一份

12. 定货须知

12.1 请按所需确定产品的型号、名称、数量、额定电流、操作电源的类别、操作电压等。

12.2 根据用户要求可提供：