

## 玻璃高隔间，可定制个性化颜色、通透的办公环境，隔而不断

产品名称	玻璃高隔间，可定制个性化颜色、通透的办公环境，隔而不断
公司名称	北京三仁隆业科技发展有限公司
价格	620.00/平方米
规格参数	产地:北京 材质:铝合金 品牌:达特安、银科
公司地址	北京市通州区北苑149号(通典铭居东区)通典铭居K楼(商务、办公)5层602
联系电话	86 010 81596496 13910907600

## 产品详情

产地	北京	材质	铝合金
品牌	达特安、银科	适用范围	办公室
规格	不定	型号	银科9系列

### 办公高隔间产品特征

- 1、可移动、多次重复使用，隔音系统材料几乎不会给环境带来废物，是一种绿色环保建材，使用寿命长，从长远来看，安装高隔间系统材料比安装其它形式隔断材料更廉价、更为合算。2、使用过程中，可随时调换门、窗、实体模块、玻璃隔断的位置，可重新组合再使用，材料经过拆装后，其损伤极小，而且可以大大降低办公室经常搬迁所产生的费用。
- 3、内部结构可方便地进行电缆铺设。不用打墙预埋，电缆的维护、更换更方便，强弱电分离，电缆槽可以起到信号线的屏蔽作用。
- 4、安装快，每人每日可以安装15平方米以上。
- 5、耐火防火，隔间系统全部由金属结构组成，玻璃、彩钢板等材料同样具有防火性，隔间系统材料的防火性可达到30、60或90分钟。
- 6、无污染异味排放，装后马上可以使用。
- 7、门框有密封条，门扇是梯形边，门框是梯形口，隔声效果及密封性高
- 8、玻璃门锁可安装在中部，使用起来极其方便。

- 9、百叶帘可安装在内部，不容易脏，免清洗。
- 10、隔音效果好，隔间墙具有非常优良的隔音效果。
- 11、多种材质选择，可以选双玻璃加百叶帘，也可以选彩钢板、石膏板、三聚氰胺板、防火板、布绒等。
- 12、多样的色彩可供你选择，每一种材质都有多种色彩，不同色彩的组件均可搭配使用。甚至可以由您指定或提供的任意色彩及质地的饰面材料。
- 13、施工噪音小。不影响周围人们的工作生活。
- 14、效果时尚、高雅、简洁、精致。

## 高隔间制作及施工工艺流程

1. 客户需求与设计沟通了
2. 现场丈量尺寸
3. 图面设计与估价作业预算确认
4. 实际放样
5. 确认图面
6. 确认天花板与地板材质先行施工完成
7. 组立框架
8. 配合布线
9. 拍合面板
10. 安装插座、开关
11. 装置配件与吊挂系统
12. 完工微调
13. 清场
14. 验收改善工程
15. 结案报告

## 高隔间与传统装修的区别

### 品质

高隔间：装修产品均在工厂机械化制式生产，有严格的品质技术控管、到现场只是组装，所以品质稳定

传统装修：到现场施工，依据施工者不同的技术水准，每次施工都无法完全相同，品质难以保证。现场施工精密度也差，返工维修多。

### 重置利用

高隔间：1.框架结构，组装式可拆卸的面板，重置利用高达80%。搬迁时致电售后服务中心，即可依据新址派安装工拆组，对于新

设计，做部分追加即可。2.方便搬迁，方便在现场安装时，因设计变而产生的装修变更的成本。3.真正实现可以带得走的装潢。

传统装修：每次搬迁和重新装修，都是大量制造废弃物的过程，造成人力、物力、财力的极大浪费，也对环境产生非常大的负面影响。

### 保养

高隔间：面板可拆卸，不同材质的面板均可拆卸下来养护。

传统装修：不易养护，只能整修。

### 工期

高隔间：工期短，500平方米7天安装完成。

传统装修：工期长

### 现场管理

高隔间：产品的工艺和品质是由工厂管控，在现场只需组装，易于管控现场施工品质。

传统装修：不仅仅要管控施工品质，还有现场加工的各项产品的工艺品质，需要管理的项目多，现场管理难以到位。

### 环保

高隔间：1.材料的环保：使用符合国家建材标准a级防火材质，安装完成即可入住，无任何刺激气味；2.施工环保：现场只做组装，无

噪音、无粉尘污染。

传统装修：材料品质不容易管控，可燃的、易燃的装修材料大量使用，装修完的现场气味刺鼻，很难立即入住。

### 价格

高隔间：因为可以重复利用，性价比高，所以不能常规的方式比较价格。

传统装修：一次性投入比较大，而且基本不可重复利用。

## 经济效益

高隔间：1.可重复利用，节约企业搬迁及装修成本；2.现场变更设计损失小；3.工期短，办公场地使用时间得以有效利用。

传统装修：无此项优点。

## 线路布局

高隔间：中空的框架，事先预埋管线，方便维修与灵活追加。

传统装修：事先预埋，日后无法追加，也不方便维修。

## 功能

高隔间：1.吊挂的设计均可承载吊挂件、吊柜、桌板、置物的层板；2.墙也是柜子，柜体也是墙；3.与系统家具（如屏风）等组合

性强。

传统装修：无此项优点。

## 设计

高隔间：1.材质丰富，规格款式丰富；2.将设计图纸送进工厂加工，设计同样保持原有风格，变成可拆组式。

传统装修：设计丰富，但充其量只能满足一时之美观和功能要求。

## 材料

高隔间：1.透明度高，因为是工厂生产，均有各项材质的样板及说明，不会出现以次充好的材质；2.均通过各项检测；3.因为是组

装，现场很容易看到。

传统装修：各种材料经现场涂饰后，很难识别材料质地的优劣，品质管控难度比较大。

## 高隔间检验方案

### · 立面垂直度

用水平仪及卷尺检查，允许偏差 3mm。

### · 表面平整度

用2m靠尺和塞尺检查，允许偏差 3mm。

### · 阴阳角方正

用直角检测尺检查，允许偏差 3mm。

- 横压直线度

拉5米线，不足5m拉通线卷尺检查，允许偏差 2mm。

- 立压条直线度

用水平仪及卷尺检查，允许偏差 2mm。

- 横立压条接缝间隙

用塞尺检查，允许偏差 0.5mm。

- 门框与门片配合间隙

用塞尺检查，允许偏差 3mm。

- 门片与地面留缝

用塞尺检查，允许偏差8-15mm。

- 门片与门头横料

用塞尺检查，允许偏差2-5mm。