HDPE防水板生产厂家

产品名称	HDPE防水板生产厂家
公司名称	山东财智实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	德城区东风路45号
联系电话	2257666 15989700476

产品详情

5.防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。6.网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。7.高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性8.耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化9.施工简单—重量轻，使用方便，施工简单长丝土工布性能特点：聚酯长丝土工布是采用聚酯办法经纺丝针刺固结直接制成，产品规格从80-800g/m2任意选择，它是岩土工程和土木工程中应用的一种土工合成材料，是通过聚酯长丝成网和固结的方法制成，其纤维排列成三维结构。除了具有良好的力学性能外，还具有良好的纵横向排水性能和良好的延伸性能及较高的耐生物、耐酸碱、耐老化等化学稳定性能。同时，还具有较宽的孔径范围、曲折的孔隙分布、优良的渗透性能和过滤性能。短纤维针刺土工布是采用聚酯或丙纶短纤维经梳理或网针刺固结而成。该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。机能：1.利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。2.土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。3.利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。4.有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。铺设1.铺设土工膜前应由土建工程相应的合格验收证明文件。2.土工膜裁切之前，应该准确丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，一般不宜按图示尺寸裁切，应逐片编号，详细记录在专用表格上。3.铺设土工膜时应力求焊缝最少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。4.膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于10cm，通常就使焊缝排列方向平行于最大坡度，即沿坡度方向排列。5.通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。6.土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。7.土工膜铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对防渗膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。