

110KV预制舱集装箱

产品名称	110KV预制舱集装箱
公司名称	沧州宏达集装箱有限公司
价格	76000.00/台
规格参数	品牌:宏达 型号:005 产地:沧州
公司地址	沧县风化店乡后枣园村
联系电话	17703379559

产品详情

预制舱

在工厂里加工并安装完善一体化结构。

预制舱升压站

改变了传统的升压站建站模式，将一、二次电力设备、人员管理均集成于预制舱内，工厂化加工，配送式运输，现场组装，实现电力升压、信息交互、设备运行可靠的智能化管理系统。

基础施工，占地面积小，施工速度快。预制舱工厂化生产与调试，高标准配置，模块化管理

配送式运输，配式建设验收投运

预制舱式升压站具备哪些特点？

手续简单，建站快

消除前期土地审批环节，减少征地费用及时间，实现3~4个月完成建站的目标。

模块化生产，占地小

可根据站址地理位置差异选用灵活的建站模式，也可根据远景规划分期建设；占地面积小，整体迁建快。

工厂化制作，投运快

舱体制作及主要设备安装、调试在工厂内基本完成，舱体与设备一体化，到场15~30天后即可投运。

高可靠性，接口少

整站建设集中在预制舱对接和组装。设备招标采购由制造厂家前期集中完成，主要元器件高标准对应高要求，安全可靠。减少供应商分包、总包多环节组织和衔接工作，对接简化。

外型美观，寿命长

舱柜一体化设计，外观展示中国能建的品牌视觉识别系统，舱体结构使用寿命可达60年，耐腐标准要求满足30年。

维护方便，投资少

模块化电气设备舱体架空放置条形基础或混凝土框架上，电缆电线从基础底部进入，留有足够的检修空间，运维极其方便。与以往的升压站土建工程及安装工程量相比减少70%左右，总体节省投资10%以上。

典型图集，定制模板

该典设深化研究、创新设计出多种电压等级条件下预制舱升压站的典型图集，为未来“多、快、好、省”建一流高标准电站制定了相关部分的技术标准和实施模板。

35KV预制舱式开关站

包括35kV预制舱、生活舱、SVG预制舱、接地变预制舱、二次设备预制舱

35kV预制舱式升压站方案

110KV预制舱式升压站

包括生活预制舱、SVG舱、110/35KV预制舱、接地变预制舱、二次设备预制舱

110kV预制舱式升压站方案一

110kV预制舱式升压站方案二

220KV升压站

包括生活预制舱、SVG预制舱、110/35KV预制舱、接地变预制舱、二次设备预制舱220kV预制舱式升压站方案

生活舱

按不同电压等级的升压站定员采取不同的设计方案，根据业主要求进行使用功能和平面布局的整，可以满足日常值班及办公需求。

沧州宏达集装箱专业服务于电力，酒店，建筑等行业。