

Alc板的施工及验收要求

产品名称	Alc板的施工及验收要求
公司名称	山东地球村集成房有限公司
价格	88.00/立方米
规格参数	品牌:地球村建材 型号:b05 产地:山东临沂
公司地址	山东省临沂市沂南县砖埠东岳庄
联系电话	0539-3627828 18954960103

产品详情

- 1、alc板材进入施工现场前应提供产品合格证和产品性能检测报告，并对全部板材进行外观检查。
- 2、Alc板材宜采用专用工具平稳装卸，吊装时应采用宽度不小于50mm的尼龙吊带兜底起吊，严禁使用钢丝绳吊装。运输过程中宜侧立竖直堆放，多块打包捆扎牢固，尽量不采用平放。
- 3、Alc板材宜堆放于室内或不受雨雪影响的场所；雾天堆放时应采用覆盖措施，防止雨雪和污染；堆放场地应坚硬平整无积水，不得直接接触地面堆放，并宜靠近施工现场，以减少多次搬运，对方案应设置垫木。拼装大板应放入插放架内。alc板材应按品种、规格及强度等级分别堆放，堆放高度不宜超过3m.屋面板可分层平放，每层不超过1m,每垛高度不超过2m.
- 4、垫木长约900mm,截面尺寸100mmX100mm，每点设置2根，设置点距板边不超过600mm,应分层设置垫木，每层高度不超过1m.