

# 箱泵一体化泵站一体化提升泵站

产品名称	箱泵一体化泵站一体化提升泵站
公司名称	武汉东西湖区诺赛欣不锈钢水箱厂
价格	94093.00/套
规格参数	设备排污量:3600m <sup>3</sup> /d 材质:不锈钢、玻璃钢、碳钢 适用范围:污水和雨水处理
公司地址	武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号
联系电话	18086102707

## 产品详情

公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

箱泵一体化泵站/一体化提升泵站提升了各地区的防汛能力今年雨季来临之前，国内多地区都引进了箱泵一体化泵站，借助它的强力排水能力来缓解强降雨所可能带来的灾害。每年的7月和8月是台风容易形成的时间段，也是强降雨容易来临的时期，为了应对今年的强降雨，我市的240多座泵站已经准备就绪，随时都能投入使用。浙江德清一体化预制泵站安装成功；德诺尔一体化预制污水提升泵站使用自动化控制运行、自动化程度高、管理方便、能耗低、节省运行成本；日处理量350吨，泵站直径1600mm，高度4300mm一体化预制泵站是为水提供势能和压能；可编程控制系统，实现无人值守操作；埋地式一体化预制污水提升泵站装方便、质量可靠，是传统混凝土污水提升泵站的替代品；泵站一体式建立在绿化带区域，深埋地下，表面使用面积仅10余m<sup>2</sup>，维护方便；东北松原一体化预制泵站安装成功就在前不久，全国各地普降大雨，局部地方还伴有暴雨，以河西区浯水道一带为例，仅4个小时的降雨量就达到了76.7毫米，如果按照以往的排水能力，这条道路势必会出现严重积水，给市民生活带来麻烦。但在降雨结束的90分钟之后，浯水道一带的积水就已经退净，而这正是得益于今年刚刚整个完成并投入使用的洞庭路箱泵一体化泵站。洞庭路泵站位于洞庭路和浯水道交口处，是箱泵一体化泵站，西起洪泽路，东至微山路，北起三水道，南至南兴路，收水面积480公顷，十三届全运会的全运村就坐落在这个区域。德诺尔自主研发的一体化泵站人机界面，操作简单易学、运行数据直观、占地面积小、运行费用低，无须专人现场管理；一体化预制泵站能够将污水中的杂物隔离在分离器内，使得杂物与水泵叶轮不会直接接触，让排污泵处于良好的运行环境；德诺尔一体化预制泵站采用先进的远程控制与操控技术，可以让使用者实时控制和操控泵站运作情况；可编程控制系统，实现无人值守操作；箱泵一体化泵站/一体化提升泵站城市道路管理的相关负责人说道：“降雨后，箱泵一体化泵站工作人员及时开启设备进行排水，全力排除道路积水。在降雨结束30分钟内，所有积水路段全部得以清理，确保了道路通行安全。箱泵一体化泵站的应用，让今年强降雨得到了很好的处理，避免了长期积水的情况发生。”可编程控制系统，实现无人值守操作；德诺尔一体化预制污水提升泵站使用自动化控制运行、自动化程度高、管理方便、能耗低、节省运行成本；质量可靠，重量轻，造价较低；一体化预制泵站起吊装车去现场安装,德诺尔一体化泵站采用钢芯滚塑工艺，将钢板、钢网（龟甲）与聚乙烯有机结合在一起；在一些容易产生积水的地方，

不仅新增了箱泵一体化泵站，同时还预备了临时移动泵站，帮助完成雨水的尽快排尽。雨水泵站加上临时泵站的共同作用，确保这些地区的积水能在短的时间里退净。据天津市市排水管理处调度中心的负责人介绍，今年共有15座新接收的泵站投入防汛值班：“在16年底，排管处新接收了一批箱泵一体化泵站，一共有15座，是以前的雨水空白区，设施不健全的地方，接收过来之后，我们从今年年初对这个泵站也是做了大量的完善修整工作，通过对泵站的整个、维护，能够让它更加充分地发挥功能。”到目前为止，全市245座泵站都已经投入到防汛值班当中，同时，排管部门还针对在建泵站与建设单位进行了沟通，一旦出现大的雨情，也会促使这些在建泵站发挥作用，确保中心城区积水能够在短时间内排净，保证道路交通的顺畅。内部包括水泵、格栅、螺旋离心泵、阀门、控制系统，内部装置维修台及轮环，便于对提升设备、截污装置进行维护；德诺尔采用德国西门子电机，采用Y3系类高性能铝壳电机，可以使一体化预制泵站的噪音降低至55分贝；一体化预制泵站通常可以解决当地特殊施工条件导致的特殊问题；热烈祝贺武汉德诺尔订浦东一体化预制泵站项目箱泵一体化泵站/一体化提升泵站公司地址：武汉市东西湖临空港大道径河路5-10号

[www.dnr88.com](http://www.dnr88.com)