

探知蒸压加气混凝土ALC板的施工及验收要求

产品名称	探知蒸压加气混凝土ALC板的施工及验收要求
公司名称	山东地球村集成房有限公司
价格	88.00/立方米
规格参数	品牌:地球村建材 型号:b05 产品:山东临沂
公司地址	山东省临沂市沂南县砖埠东岳庄
联系电话	0539-3627828 18954960103

产品详情

山东地球村集成房有限公司（以下简称地球村）是一家专业从事新型建材生产的厂家，是临沂市装配式建筑设计研究院装配式建筑示范企业。ALC板材是地球村专为目前墙体装配而生产制造的新型墙体材料之一，ALC产品符合国家建筑节能环保要求受到了广大用户的一致好评。

今天小编就为大家介绍一下Alc板的施工及验收要求：

- 1、alc板材进入施工现场前应提供产品合格证和产品性能检测报告，并对全部板材进行外观检查。
- 2、Alc板材宜采用专用工具平稳装卸，吊装时应采用宽度不小于50mm的尼龙吊带兜底起吊，严禁使用钢丝绳吊装。运输过程中宜侧立竖直堆放，多块打包捆扎牢固，尽量不采用平放。
- 3、Alc板材宜堆放于室内或不受雨雪影响的场所；雾天堆放时应采用覆盖措施，防止雨雪和污染；堆放场地应坚硬平整无积水，不得直接接触地面堆放，并宜靠近施工现场，以减少多次搬运，对方案是应设置垫木。拼装大板应放入插放架内。alc板材应按品种、规格及强度等级分别堆放，堆放高度不宜超过3m.屋面板可分层平放，每层不超过1m,每垛高度不超过2m.
- 4、垫木长约900mm,截面尺寸100mmX100mm，每点设置2根，设置点距板边不超过600mm,应分层设置垫木，每层高度不超过1m.

以上就是Alc板的施工及验收要求，本公司可生产市面上主流规格的ALC板，也可根据是施工要求加工定制尺寸，欢迎广大建材经销商及施工单位前来咨询考察ALC板材项目。

公司地址:临沂市沂南县砖埠镇东岳庄村·山东地球村集成房有限公司。

Alc板了解详情：<http://www.dqcalc.com/html/GQB/10.html>

联系人：刘经理

联系电话：18954960103