

郑州非固化橡胶沥青防水涂料的施工工艺

产品名称	郑州非固化橡胶沥青防水涂料的施工工艺
公司名称	河南封泰防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路北兴华南街西7号楼12层1225号
联系电话	0371-58533666 15324732682

产品详情

郑州非固化橡胶沥青防水涂料的施工工艺，河南封泰防水涂料

河南封泰防水材料有限公司主要业务：防水材料供应以及施工，主要针对全国的防水工程，翻新以及维修工程。

施工工艺：

清理基层

基层表面明显凹凸不平时宜先用水泥砂浆抹平；穿过防水层的管道、预埋件、设备基础等均应在防水层施工前埋设和安装完毕。管道与结构之间的缝隙应用细石混凝土或聚合物防水砂浆堵严。用扫帚或吹风机将基层灰浆及建筑垃圾清理干净。验收的基层应平整、坚实，排水坡度符合设计要求，基层可潮湿，但不得有明水。

细部附加层施工

屋面的雨水口、出屋面管根、女儿墙的阴阳角、天沟等处先刮涂1mm非固化橡胶沥青防水涂料加强处理。

涂料施工

涂料可选用刮涂或喷涂法施工，开启挤压泵，将非固化橡胶沥青防水涂料挤出至基层，刮涂均匀，满刮不露底，刮涂厚度根据设计要求而定。

铺贴卷材

随即将卷材铺贴于已施工完成的防水涂料表面，要求铺贴顺直、平整、无折皱。卷材搭接宽度为100mm，搭接部位采用冷粘形式，将非固化橡胶沥青防水涂料刮涂或喷涂于卷材搭接宽度范围内，无需表干时间，可直接施工搭接部位卷材，并辊压。

蓄水试验

防水层完工后，按规定进行蓄水试验。蓄水24h无渗漏为合格。

保护层施工

屋面防水层质量验收合格，即可进行保护层施工。按设计要求做相应的混凝土、块体材料或水泥砂浆保护层。