

格宾网厂家直销 格宾网的施工方法

产品名称	格宾网厂家直销 格宾网的施工方法
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	博帅:bs-068 规格:2*1*1m 孔径:60mm*80mm
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

产品详情

格宾网专业生产厂家：18632851268 QQ 微信：775421304

一般情况下，为了不让大雨对河道边坡冲刷严重，都是以格宾网垫为主的各类边坡防护格宾网垫填入卵石平铺于河坡及河床之上，以限制河坡被大雨进行强烈冲刷，或将填入卵石的格宾网垫上喷洒带有草籽的浆土，从而在边坡防护的基础上也有了很好的生态绿化作用。

针对不同边坡防护施工环境，水利工程行业做好雨季施工情况，基本防护措施情况如何：

一、雨季格宾网垫施工：

1、施工要求

(1) 格宾网箱的材料为异形截面的热镀锌低碳钢丝，外涂树脂保护膜。钢丝材质必须符合 GB/T700-1988 标准规定，热镀锌必须符合 GB/T15393-1994 中的 3.2 条和 3.3 条规定。

(2) 格宾网必须为由专用机械纺织成的热镀锌低碳钢丝格宾网片组装而成，确保稳固性和抗拉性。

(3) 格宾网片网孔必须均匀，不得扭曲变形，网孔孔径偏差应小于设计孔径的 5%。

(4) 格宾网片的抗压、抗剪强度及有关力学指标、耐腐蚀性必须达到设计要求，钢丝的力学性能必须符合《工程用机编钢丝及组合体》(YB/T4190-2009、GB/T343-1994)的规定。

(5) 网片抗拉强度不小于 30MPa，网孔为 100 × 120mm，网丝不小于 ϕ 2.5 mm，边丝不小于 ϕ 3.2 mm。

(6) 格宾网必须有质量证书以及出厂合格证。

二、格宾网垫填充石料：

填充料 填充料必须是坚固密实、耐风化好的石料，网箱内填充石直径不小于 12cm，每块石头质量不小于 5kg，70%以上宜采用大于 30 kg 的块石，严禁使用风化石。网箱石料必须有 80%以上大于网孔孔径，且满足设计规定的粒径要求。 施工准备

三、格宾网垫施工准备

1、一般规定

(1)施工前，应对设计文件进行深入研究，根据本施工方案搞好技术交底。

(2)根据水文气象资料和工地

实际情况，合理安排施工计划，包括进度，材料进场及质量控制等计划。

(3)做好各项技术准备工作，并做好“路通场地平整”工作，临建工程等准备工作。

2、格宾网垫 施工质量

(1)各分项须根据设计文件、对有关数据、资料及施工图中的几何尺寸进行复查。

(2)指定专人负责测量工作，为现场施工及时准确的放线，提供所需的测量资料。

(3)格宾网垫施工基面施工测量的精度指标应符合以下要求：

平面位置允许误差 $\pm 30\text{mm} - \pm 40\text{mm}$

高程允许误差 $\pm 30\text{mm}$

坡面不平整度的相对高度差允许范围 $\pm 30\text{mm}$

(4)施工中对设置的施工控制标志、高程点，必须严加保护，并定期检测、校正。

3、机械、设备及材料准备 机械、设备及材料准备 及材料准

(1)施工机械、施工工具、设备及材料型号、规格、技术性能应根据工程施工进度和强度合理安排与调配。

(2)根据工程施工进度应及时组织材料进场，并应事先对原材料和半成品的质量进行检验。

(3)进场原材料和半成品必须经检验合格后，方可使用。 宾网箱施工

3、格宾网箱施工 一般规

(1)格宾笼箱的基底及其密实度、轮廓线长度及宽度，要按图施工，符合设计要求。

(2)现场如遇较差的地基时，另作地基处理，处理后的地基必须符合设计要求。