

甘肃旋转门专业定制

产品名称	甘肃旋转门专业定制
公司名称	兰州安特达建筑材料有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:创意 产地:山东 规格:可多个值
公司地址	兰州市城关区滩尖子207号702室
联系电话	18093156050

产品详情

自动旋转门很多人应该都不会陌生吧，一般很多高档的商场都能够看到它的身影，因为看起来非常高端和上档次，所以不少的酒店餐厅等等的场所都选择了采用自动旋转门，虽然自动旋转门用起来很方便而且省事，但是安装其实是非常需要细心和耐心的，操作步骤也较为复杂，所以小编接下来就为大家介绍下自动旋转门安装细节和注意事项。

自动旋转门安装及注意事项 千万不可掉以轻心

自动旋转门安装细节

自动旋转门被广泛的应用在酒店、写字楼等高档场所，作为整个建筑场所的门面担当，自动旋转门显得特别高端大气上档次。很多人整天穿梭其中，却对自动旋转门的知识并不了解。就比如它的安装细节，有多少人了解呢？

1)安装细节：安装前的准备工作

据专业的安装工人介绍，安装前的准备工作主要包括现场施工条件、门洞的测量，这些在施工之前都应该考虑到，并作具体的现场勘查，以便能够快速的进入到安装程序当中去。

2)安装细节：门机安装工作

门机是给自动旋转门提供动力的机械装置，一般都会选择墙壁安装，既不影响美观性，又能够充分利用墙体空间，需要注意的是，安装前必须将墙面整平，以免造成轨道弯曲从而产生噪音的状况发生。

3)安装细节：门扇的安装

将活动门体装上后测量活动门体与固定门体之间上下是否相等，然后将门推至与固定门对齐再上好皮带与止动板。旋转门的负责人告诉我们做完这些之后，一定要调整检查，如未达到理想，可再依需要调整。

自动旋转门安装注意事项

自动旋转门在安装的时候，除了细节问题，还存在很多的安装注意事项，而了解这些安装注意事项是非常有必要的，这不仅更加便利的管理旋转门，而且一旦发现一些安全隐患也能够及时的消除。

1)材料要求注意事项：自动旋转门安装材料应按设计规定在工厂制作或在市场上按设计要求进行选购。安装材料主要包括膨胀螺栓、螺栓、射钉、焊条、抹布、小五金等。

2)主要工具的选择注意：当然安装之前要了解它主要使用哪些工具，比如冲击电钻、射钉枪、电焊机、丝锥等是不可缺少的。另外像电工工具、灰线包、吊线坠、扳手、手锤、钢卷尺、毛刷、水平尺、靠尺、扫帚等也是常用的工具，尽量要提供。

3)检查自动门上部吊挂滚轮装置的预埋钢板位置是否正确，如有偏移，应及时进行处理。

4)自动门各种零配件质量应符合现行国家标准、行业标准的规定，并按设计要求选用。不得使用不合格产品。

5)门框、门扇和其他装饰件运至现场后，应放在仓库内，妥为保管，搬运中不得受撞击变形。并应防止水泥、石灰浆或其他酸碱物质污染门的表面。

自动旋转门安装工艺

自动门是现代科技的产物，而且自动门安装维修人员要有一定的专业知识才能安装，那么自动旋转门安装具体步骤如何呢？

1)安装地面导向轨

自动门一般在地面上马庄导向性轨道，异型薄壁钢管自动门在地面上设滚轮导向铁件。地面施工时，应准确测定内外地面的标准高度，作可靠标志：然后按设计图规定的尺寸放出下面导向装置的位置线，预埋滚轮导向铁件或预埋槽口木条。槽口木条采用50mm×70mm方木其长度为开启门宽的两倍。

2)安装横梁

自动门上部机箱18槽钢，槽钢与墙体上预埋钢板连接支撑机箱层。因此，预埋钢板必须埋设牢固。预埋钢板与横梁槽钢联结要牢固可靠。安装横梁下的上导轨时，应考虑门上盖的装拆方便。一般采用活动条密封，安装后不能使门受到安装应力。

3)调试

自动门安装后，多探测传感系统和机电装置进行反复调试，将感应灵敏度、探测距离、开闭速度等调试至最佳状态，以满足使用功能。

在自动旋转门的施工安装时，由于其结构存在一定的复杂性，所以在安装时一定要掌握门体安装的技巧。一般旋转门门体的安装主要包括两部分，即它的轨道及横梁的安装，这是自动旋转门得以正常运行的关键部分，所以我们千万不能马虎，当然对于今天我们说的注意事项也是重点，大家安装的时候千万要注意。