

# 厂家直销FGC五防轻质隔墙板，优质防火隔墙板

产品名称	厂家直销FGC五防轻质隔墙板，优质防火隔墙板
公司名称	滕州市国伟轻质建材厂
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:国伟 产地:山东枣庄 型号:2800型
公司地址	滕州市龙泉办事处赵庄村
联系电话	0632 - 5885558 15866220073

## 产品详情

- 1.轻质抗震：单位面积质量仅为红砖墙的1/10，具有良好的抗震性能，无论是低层还是高层建筑均可使用，更适用于钢架结构的厂房，来代替彩钢板，性能更优越。
- 2.施工快速方便：采用板块或组合安装，干法作业，具有钉、锯、刨、粘、贴等优良特点。
- 3.综合成本低：生产该产品主要利用农业、工业废物，生产成本低廉。由于减轻梁柱基础荷载，施工周期短，相比实心砖，空心砖降低工程造价20%以上。
- 4.节能环保：生产过程无需高温高压，产品无毒、无害、无污染，无放射性，属绿色环保新型节能建材。
- 5.提高使用面积：在保温、隔音等要求相同的条件下，板材更薄，相同建筑，同比可增加10%以上的使用面积。
- 6.防火，防水，抗冲击，耐酸碱，抗老化等特点。

清理——找平——放线——分档——配板——按U型卡——配制粘结剂——安装隔墙板（配套辅助施工：铺设电线管、放接线盒、安装管卡、埋件等）——木楔临时固定——板底、顶塞专用粘结剂——板缝防裂处理、板面装修

- 1、施工准备：清理隔墙板与顶面、地面、墙面的结合部凡凸出的砼块等必须剔除并扫干净，结合部尽力找平。
- 2、放线：在安装墙板的轴线分别上下弹出板厚的双线，根据需要的规格将板抬到墙边。
- 3、配板：板面的长度应按楼面结构层净高尺寸减20-30mm，宽度从墙一端或门洞边起按60cm

宽模数进行整排，遇到不足整块板时可进行适当调整（根据要求用手提机任意切割,调整墙板的宽度和长度,使墙板损耗率降低）。墙面高度不够时，应将按板的接头用粘结剂20mm做浆挤压。（为抗震需求，墙板固定应按照设计需求用U型卡在梁或板上及墙体处设置）

4、安装隔墙板：隔墙板安装顺序应从墙的结合处开始依序安装。将安装界面的浮土、杂物清理干净，在地面的安装线内洒水，在确定的安装线内墙面、顶面、板的顶面及侧面（相拼合面）抹10mm厚的粘结剂，将墙板竖立起，安装就位，用木楔顶在板底，再用手平推隔板，使板凸凹相扣、灰满浆实。回固U卡，验证合格后安装。粘结完的墙体，应在24小时以后用粘结剂将板下口堵严，当粘结剂达到强度时，撤去板下木楔，并用粘结剂灌实。

5、校正：用2米以上靠尺检查垂直，夹带校正，再用6mm或6mm带筋的钢筋加建筑胶固定。

6、板缝处理：所安装墙板上下、水平确定好后，将墙板与顶板、地板、相邻墙壁、墙板之间缝隙用粘结剂塞满填实、抹平、贴专用网格布，以保证墙体质量。

7、安装电线开关：将要设开关，电线盒位置放线，再用手提电锯切割开槽，安装完成后用粘结砂浆填平。

8、装门框：在安装好的墙上预留门窗洞口，随意用夹板或线条锚固。

9、面饰涂料墙纸：在安装好的墙体上直接刮腻子，再刷涂料、壁纸、瓷砖等。

10、安装电器：在装好的室内墙面任意安装灯具、家具、空调等，墙壁可挂钉。