

广州热熔标线涂料反光沥青路面防滑标线仓储批发

产品名称	广州热熔标线涂料反光沥青路面防滑标线仓储批发
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:新星牌 材质:树脂 颜色:黄白为主
公司地址	广州市白云区石井街道龙湖村龙溪路1601号
联系电话	020-36595992 13434204096

产品详情

热熔标线涂料施工过程注意事项

- 1施工前认真检查施工设备，确保其正常。
- 2划线前，应对准备划线区域进行路面检查，路面划线区域必须干净，否则将影响粘结。划线的当天要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿时不要施工。
- 3为提高路面与涂膜的粘结力，必须在路面上先涂抹底漆。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆未干燥前，不得进行涂料画线。
- 4喷涂时，道路表面要干净、干燥。喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。
- 5所有横向标线、图例、符号和箭头都有应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。
- 6标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色。热劣化。涂料运距不宜过长。

热熔标线涂料特点

附着力强：树脂含量合理，在底油中添加了特种橡胶弹性体，附着力强。确保施工工艺合理不会出现脱落现象。

抗龟裂好：热熔标线因温差变化，容易产生龟裂现象，在涂料中添加足量EVA树脂，预防龟裂。

色泽鲜艳：采用包膜颜色料，配比合理，耐候性好。长期暴晒不变色。

涂布率高：密度小、体积大、涂布率高，是我们的一大特点。

抗污性佳：PE腊的质量与用量是影响抗污性的关键点

热熔标线涂料施工注意事项

- 1.确保工作面干净、干燥，建议在气温0 以上施工（低温施工请适当提高料温）。
- 2.涂料熔化时，温度应控制在180-200 之间，熔化后经充分搅拌均匀，并保温3-5分钟后再出料，方能充分体现热熔涂料的性能。
- 3.底油处理要充分，待底油完全干透后再行涂布标线。
- 4.对新完工水泥路面，尽量延期三个月后施工或进行二遍底油处理，否则易出现标线脱落现象。
- 5.在车流量大的路段施工，涂布底油后，请放置示，防止车轮碾压，带走底油，留下灰尘，否则易出现部分标线脱落现象。