

# 车库排水板，地下室排水板，楼顶排水板

产品名称	车库排水板，地下室排水板，楼顶排水板
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	4.70/平方米
规格参数	厚度:10-30 宽度:2m 3m 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	18264811211

## 产品详情

泰安市东诺工程材料有限公司位于泰山脚下；北临泉城济南，南邻孔孟故里；处于京沪，京福，泰莱,高速公路从此经过，交通便利，四通八达。公司集产品的研究、开发、设计、制造于一体，技术力量雄厚，产品种类齐全，并与全国多家科研单位、大专院校、设计院建立了密切的协作关系。

公司主要生产土工布、土工膜、复合土工膜、塑料盲沟、排水板、土工格栅、土工网垫、玻纤格栅、GCL防水毯等系列土工材料。产品各项技术性能指标均符合且高于国家标准要求，达到国内领先水平。目前公司拥有国内先进土工膜生产线，复合土工膜生产线，土工格栅生产线，公司所生产的土工材料具有幅宽大，强度高，寿命长，耐腐蚀，抗老化等特点，其产品主要应用于水利，铁路，隧道，垃圾填埋场，人工湖，等基础建设工程，均受到了用户及专家的一致好评。赢得了良好的市场信誉

泰安东诺工程材料有限公司

联系人：苗经理

联系电话：18264811211

电话：0538-6285859 传真：0538-6285859

qq：3155649101

网址：[www.tadngccl.com](http://www.tadngccl.com)

楼顶花园排水板的采购建议

楼顶花园排水板相比传统材料相对比：

- 1.传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层，使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层，将水排到指定地点。且陶粒排水量小于排水板
- 2.而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。而传统排水材料后期陶粒容易堵塞排水能力更加会大大折扣。
- 3.排水板良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板排水均匀、及时：防止雨水在防水层沉积，从而起到防水的作用。

排水板最核心的原料就是（聚乙烯HDPE）！排水板的构成由HDPE高密度聚乙烯、色母、和消泡剂，其中起到防穿刺效果的就是hdpe原材料，目前, HDPE原材料有低压料和高压料。其中低压料占80%。高压料占20%。目前地下车库顶部用的排水板大部分是高度20mm，北京地区用的30mm比较多一些。目前我国车库顶部绿化利用程度较低，大部分改成楼盘，经济效益的问题。目前国内绝大多数还是不用采用塑料排水板，还是用石子，陶粒等来代替排水。排水板正的作用是防止树根穿刺，大家都忽略这一点。回填土1.5米的，必须用排水板每平方重量达到1500克以上，才能符合种植土的抗压。

楼顶花园排水板施工注意事项：1、打设机定位时管靴与板位标记的偏差应控制在 $\pm 70\text{mm}$ 范围内

- 2、打设过程中应随时注意控制套管垂直度，其偏差应不大于 $\pm 1.5\%$
- 3、必须按设计要求严格控制塑料排水板的打设标高，不得出现浅向偏差；当发现地质情况变化无法按设计要求打设时，应及时与现场监理人员联系并征得同意后方可变更打设标高
- 4、打设塑料排水板时严禁出现扭结断裂和撕破滤膜等现象
- 5、打设时回带长度不得超过500mm，且回带的根数不宜超过打设总根数的5%
- 6、剪断塑料排水板时砂垫层以上的外露长度应大于200mm
- 7、应检查每根板的施工情况当符合验收标准时方可移机打设下一根，否则须在邻近板位处补打
- 8、打设过程中应逐板进行自检并按要求作好施工记录塑料排水板施工原始记录表见附录
- 9、打入地基的塑料排水板宜为整板，长度不足需要接长时必须按附录规定的方法与要求进行
- 10、一个区段塑料排水板验收合格后，应及时用砂垫层砂料仔细填满打设时在板周围形成的孔洞，并将塑料排水板埋置于砂垫层中