

复合土工布|一布一膜|复合防渗膜厂家

产品名称	复合土工布 一布一膜 复合防渗膜厂家
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	4.20/平方米
规格参数	每平方克重:200-1500g 宽度:2-6m 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	18264811211

产品详情

泰安东诺工程材料有限公司主营：土工膜、土工布、排水板、复合土工膜、塑料盲沟、软式透水管、三维土工网、单/双向塑料土工格栅、玻纤土工格栅、涤纶土工格栅、钢塑土工格栅、土工格室、植草格等多种新型复合土工材料。公司始终坚持自主创新，产品质量不断提高，施工技术不断提升，公司将一如既往的为客户提供最专业的施工方案设计和现场焊接施工安装技术服务。公司始终坚持“科技先行，诚信为本，双赢共存”的经营理念，真诚与海内外朋友广泛合作，共绘宏伟蓝图

全国统一咨询热线：18264811211

复合土工布接缝事项

(1) 复合土工布的接缝处理是施工的关键程序，直接影响工程运行寿命，据质量检测表明，采用热焊方法比较理想。(也可用专用胶粘接)热焊方法是PE土工膜相接的表面加热处理，使之表面熔化，然后通过压力使之融合成一体，

(2) 土工膜最好沿一定方向铺设，土工膜两边均预留一定PE膜与PET不粘合层，铺设时要调整好每个单元土工膜走向，以便于两个单元土工膜的焊接。

(3) 土工膜铺设后，要用砂袋压住，以防风动，边缘接缝处要求不能有污物、水分、尘土等。

(4) 焊接前要调整好接缝处两幅边PE单膜，使之搭接一定的宽带，且平整、无褶皱。

(5) 焊接时，最好是具有一定经验的技术人员焊接，焊接使用专用焊接机进行焊接。要调整好温度和速度，(也可胶粘接)。

根据多年实践证明，土工膜厚度不小于0.25mm，太薄可能产生气孔，且易在施工中受损而降低防渗效果。土工膜施工中，特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。要严格按技术规范施工，把

好准备、铺设、拼接、检验和回填等五道质量关。由于复合土工膜良好的防渗效果，宝鸡峡灌区节水改造与续建配套项目建设中，大量采用该材料，受到了设计、建设单位的广泛好评

施工注意事项：

- (1) 使用须采用埋入式：覆盖厚度不宜小于30cm
- (2) 整修防渗系统应有：垫层、防渗层，过渡层、保护层组成。
- (3) 土体要坚实，避免不均匀沉陷，裂纹，防渗范围内的草皮、树根要清除。与膜接触面铺设粒径小的沙土或粘土作防护层。
- (4) 铺设时土工膜不要拉得太紧，两端埋入土体部分成波纹状较好，特别是与刚性材料锚固时，应留有一定的伸缩量。
- (5) 施工时，应避免石块，重物直