

泉州一体化预制泵站就找泉州嘉泉节能机电设备

产品名称	泉州一体化预制泵站就找泉州嘉泉节能机电设备
公司名称	泉州嘉泉节能机电设备有限公司
价格	280000.00/套
规格参数	上海志力:100 100:100 上海:100
公司地址	泉州经济开发嘉龙尚都3#708室
联系电话	0595-28001658 15060619599

产品详情

一体化预制泵站[1]

1.1 一体化预制泵站[1] Integrated prefabricated pumping station

由顶盖、玻璃钢（GRP）筒体、底座、潜水泵、服务平台、管道等部分组成，以满足增压提升排水要求的设备，图1.1。

图1.1.1 一体化预制泵

图1.1 一体化预制泵

1.2 顶盖 Top cap

由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。

1.3 筒体 Cylinder

预制泵站的井筒部分。

1.4 底座Lampstand

与混凝土底板相连，以固定预制泵的部分。

1.5 机电设备 Mechanical and electrical equipment

一体化预制泵站机电设备主要包括水泵及其辅助设备、拦污清污设备、压力管道、阀类设备、控制系统等。

1.6 自动耦合系统 Auto coupling

[潜水泵](#)与固定管道之间接口快装系统叫自动[耦合](#)系统。

1.7 进场 Get into site

一体化预制泵站进入施工现场或其它的指定地点落地并完成开箱验收、交接处理，交付临时保管的过程。

1.8 安装与调试 Installation and adjustment

按照施工组装图纸及有关安装技术标准要求，将已进场的一体化预制泵站安装在规定的基础或设施上，完成找平稳固、机械装配与设备联接、电气配线与试验、定值调整与测试、就地和集中控制模拟动作试验的过程，使一体化预制泵站达到试运行的条件。

