

台达微模块化数据中心广州解决方案UPS配电监控

产品名称	台达微模块化数据中心广州解决方案UPS配电监控
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

产品详情

易动系列模块化数据中心解决方案

台达易动系列模块化数据中心，依据客户需求，可提供两种解决方案：部分预制模块和全预制模块。部分预制模块不含UPS，但包含UPS集中供电；全预制模块则整合UPS、空气调节、配电、防雷、布线、柜体支架、气流抑制和智能监控等系统，形成一个完整满足设备安全运行的标准化产品，并可提供满足国标GB50174 A、B、C三级可用度水平。

产品特点

高可用性 全封闭走线系统、防止强弱电干扰：模块化监控布线槽与天窗形成一体，天窗两侧为监控布线槽保护线缆，标配盖板封闭防止干扰。全封闭强弱电线槽距机柜顶部100mm采用快速安装支架固定，不依托机柜顶部方便线缆管理，全封闭线槽有效防止干扰。**天窗下翻具有缓冲、防冲击：**固定组件上设置有防冲击与缓冲组件，使得翻转组件打开时会慢慢下落，不会产生很大的冲击，影响到翻转组件对玻璃的震动。**高适应性 自主研发生产、外型统一美观：**台达易动系列所有涉及的产品均为自主研发生产，掌握核心技术，保证产品组合的匹配性及一致性；UPS、空调、机柜外型一致，与底座、走线系统、冷通道完美结合，洋溢现代IT工业设计美学。**全下翻天窗、降低机房层高要求：**600mm宽的天窗由两个300mm的窗扇组成，采用全下翻模式，打开后整个系统高度为2.3米，全下翻天窗走线槽不影响开启，开启面积提高至90%以上。**总拥有成本优化 绿色节能、PUE小于1.5：**为了使整体机房PUE小于1.5，台达的设计理念是将UPS和水平送风空调摆放在机柜旁，能就近供电、制冷，减少能源损耗。**低载高效的模块化UPS，**带载率27%时效率即高达95%以上；水平送风空调无梯度，气流抑制系统防止冷热空气混合，有效提高空调效率，优化机房PUE。**热插拔列头内置于UPS、可多布置1台机柜：**台达机柜式精密配电柜的尺寸小巧，仅5U高，安装在19英寸的模块化UPS内合为一体，人机界面、通讯接口统一，不占用额外空间，使微模块可以多布置1台机柜，大幅提升机房的空间利用率。**智能管理 标配自动门、提高安全性：**模块标配平移自动门，开启模式为“刷卡+密码+遥控”，出门采用“按钮+遥控”，自动门可设定两种模式常开或自动，提升微模块数据中心的安全性及可靠性。**可选12寸触摸屏、方便运维：**用户可以选择12寸触摸屏，显示微模块里空调、UPS、配电、安防、机柜微环境等信息，运维人员无需进入一目了然。

