

# 直埋蒸汽管道生产厂家施工技巧

产品名称	直埋蒸汽管道生产厂家施工技巧
公司名称	沧州盛邦管道有限公司
价格	188.00/米
规格参数	品牌:河北盛邦 型号:DN20-DN1600 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市盐山县正港工业区，正港路南
联系电话	13833766233

## 产品详情

### 直埋蒸汽管道生产厂家施工技巧

- 8、两固定点间的管道的接头焊接工作完成后，即应进行该段管道的气密性试验，以检查外套管的焊接是否合格。
- 9、外套管的焊缝气密性试验合格后，方可进行接头处的防腐处理工作。然后按要求进行填砂和填土。
- 10、工作钢管的焊接、检验、接头处的保温、外的焊接、检验、补头处的防腐处理、填砂和填土等工作应紧密配合。这样，既可保证工期，又可保证该处直埋保温管能够免受雨水等的侵蚀，使其及时得到保护。
- 11、当日工程完工时应将管端用盲板封堵，以防泥，水进入管内。

**工程验收** 直埋供热管道工程的工程质量验收除应满足设计图纸和《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28的有关要求外，还应包括下列内容：土建工程的验收

土建工程的验收主要包括以下方面：管沟的挖掘断面尺寸；沟底土层的地基处理；

管沟的坡度、坡向；管道周围砂层的尺寸、密实度；回填土的高度和夯实度。安装工程的验收

安装工程的验收主要包括：管道轴线的偏差；管道安装的坡度、坡向；

工作管的对接处的焊接质量，必须满足设计及相关规格要求；若设计要求水压试验在施工现场进行，则应对工作钢管进行水压试验。但请注意选用的波纹补偿器设计上是否已考虑水压试验的盲板力；