黄石玻璃钢防腐钢架防腐施工方案

产品名称	黄石玻璃钢防腐钢架防腐施工方案
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

黄石玻璃钢防腐钢架防腐施工方案 (131-6335-9655)承接黄石防腐，黄石玻璃钢防腐，黄石钢结构防腐，黄石酸碱池防腐，黄石污水池防腐，黄石储罐防腐，黄石油罐防腐，黄石运输罐防腐，黄石设备防腐，黄石管道防腐，黄石油漆防腐，黄石网架防腐，黄石高空防腐，黄石耐酸砖防腐，黄石花岗岩防腐等.

一、除锈或水泥砂浆基层打磨

黄石玻璃钢防腐为保证防护层的质量，保证防护层与底材的结合力，应控制磨料的颗粒形状、硬度、压缩空气的压力以及喷射角度，使基层表面粗糙度达到40～70m；水泥砂浆基层用电动钢丝刷打磨后，用软毛刷或压缩空气清理干净。

二、喷刷底层环氧树脂胶料

水泥砂浆基层经处理后，应尽早喷刷底层胶料，已免二次粘污；钢基层经处理后，8小时内开始喷刷底层胶料。底层胶料喷刷间隔24小时以上，喷刷时应均匀，不得漏涂、流挂等缺陷，配制好的环氧树脂胶料需在40分钟内用完。

三、衬布

黄石玻璃钢防腐底层胶料经24小时固化后，在基层上均匀喷刷一道环氧呋喃胺树脂衬布胶料，随即衬上一层玻璃布，玻璃布必须贴实，使胶料浸入布的纤维内，并赶净气泡，随后再喷刷一道衬布胶料，胶料应饱满。如此反复，达到层数和厚度。配制好的衬布胶料须在60分钟内用完，同层布搭接在50mm以上，上下层布错开50mm以上。

四、富树脂的面层胶料

衬布料经24小时自然固化后，均匀喷刷面层环氧呋喃胺面层胶料，带第一层硬化后再喷刷第二层面层胶料配制好的面层胶料也须在60分钟内用完。

五、黄石玻璃钢防腐一砂

若为地面须增加防滑功能时，在第二层面层胶料喷刷完时，立即匀撒一层细石英砂，经自然沉降并为胶料浸润后即可。