

孝感酸碱池防腐储罐防腐值得信赖

产品名称	孝感酸碱池防腐储罐防腐值得信赖
公司名称	武汉华拓防腐安装工程有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区港边田一路5号1016号
联系电话	027-59262525 13163359655

产品详情

孝感酸碱池防腐储罐防腐值得信赖（131-6335-9655）孝感硫酸生产线设备、孝感车间墙壁防腐、孝感高温炉保温工程，孝感生产设备、储罐、管道、防腐保温工程施工，孝感复合肥生产线设备防腐工程，孝感强酸、强碱大型储罐、槽罐防腐衬施工，孝感电镀生产线设备、设施防腐玻纤积层防腐涂装，孝感化工生产设备、钢结构防腐工程。孝感防腐、保温工程施工，孝感化学酸碱介质储罐、储池防腐施工

环氧树脂玻璃钢衬里防腐施工技术操作要点

1)清理基层:孝感酸碱池防腐基层表面必须洁净。防腐施工前，应将基层表面的浮灰、水泥渣及疏松部位清理干净，或基层表面采用处理的方法，用砂轮或钢丝刷等打磨表面，然后用干净的软毛刷或吸尘器清理干净。

2)涂刷底胶:基层达到合格后，再刷底胶。底胶涂刷1道~2道，每道涂层厚度约0.1 mm，在刷底胶时一定要均匀一致，不能有漏涂、流淌等缺陷，常温条件下固化时间不得少于24 h。

3)刮腻子找补:涂刷底胶完自然固化后，对基层的凹陷处再进行找补腻子，在找补腻子时一定要注意找平、刮好，为贴布打下好的基础。

4)贴玻璃布:孝感酸碱池防腐贴布时，在贴玻璃钢布的部位先均匀涂刷一层和所贴玻璃布同宽的胶料，随即衬上1层玻璃布，玻璃布必须贴实贴平，使胶料浸入布的纤维内，并赶走气泡，再涂上1层胶料，自然固化24 h，固化后检查其质量，如有毛刺、脱层和气泡等缺陷时，应马上清除。再按以上贴布程序贴衬第二布、第三布以此类推，贴衬至设计要求的层数或厚度。贴衬布时，每幅玻璃布搭接宽度不应小于50 mm，搭接应顺物料流动的方向，壁和底之间的搭接为200 mm~300 mm，各层接缝要错开，一般是2层错开1/2，3层错开1/3，4层错开1/4或3/4，搭缝不应重叠，设备转角、接管处、阴阳角、人孔及其他受力或受介质冲刷的部位，均应增加1层~2层玻璃布，翻边处应剪开贴紧。

5)面层:孝感酸碱池防腐在铺完最后1层布后，固化24 h，修补缺陷，然后刮0.2 mm厚的腻子，以提高密实性，待胶凝不粘时，再涂刷面层，面层应均匀涂刷，当涂刷2层以上时，待第1层硬化后，再涂刷下1层。面涂完后，然后检查修补，养护固化。