供应西安幕墙铝单板|铝单板幕墙厂家直销

产品名称	供应西安幕墙铝单板|铝单板幕墙厂家直销
公司名称	佛山市冠泓建材有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编8号
联系电话	13728519166

产品详情

随着建筑业的发展对大厦的外墙装饰材料要求越来越高，它要日日夜夜地承受风风雨雨及温差的变化，随着时间的推移，越来越多的建筑师对高层建筑的线条及在颜色的搭配上更讲究，含有KYNAR-500的氟碳涂料外墙铝板，完全满足了上面所讲的条件，性能优越的单层铝板可以加工成各种不同的几何形状，而在铝板的表面喷涂上含KYNAR-500的氟碳涂料，使之具有经久耐用、多彩、不易褪色、不易粉化、容易清洗等优点，给建筑师提供了更广范的设计空间和设计自由度。

一、幕墙所用工具：

无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、受动吸盘、电动吊蓝、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。

二、材料进场前的准备工作

此部分工作为工程的起始阶段，要以为施工服务为原则，按期、保质、保量地完成，具体如下：

（一）设计人员需在合同签订后，根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图，在最短的时间内提出本工程的用料计划表。

（二）项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产，保证产品及时到场。

三、安装工艺流程

放线→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝板→收口构造处理→检验

四、 安装注意事项

1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

2、幕墙墙体骨架如采用型钢龙骨时，其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理。

3、铝板安装，当设计无要求时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。

(一)放线

固定骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上，放线前检查主体结构的质量。

（二）固定骨架的连接件

在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。

（三）固定骨架

骨架预先进行防腐处理。安装骨架位置准确，结合牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度，宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理，使其满足使用要求。

（四）安装铝板

铝板的安装固定要牢固可靠，简便易行。

1、板与板之间的间隙要进行内部处理，使其平整、光滑。

2、铝板安装完毕，在易于被污染的部位，用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。

C、铝板雨棚施工方案

一、铝板雨棚所用工具机具：

无齿锯片切割机、手电钻、冲击电钻、射钉枪、各种规格的钻花、扳手、螺丝刀、手锤、墨线、线垂、尼龙线、钢卷尺、电焊机、氧切设备、注胶枪、风动拉铆枪、安全带等。

二、材料进场前的准备工作

此部分工作为工程的起始阶段，要以为施工服务为原则，按期、保质、保量地完成，具体如下：

（一）设计人员需在合同签订后，根据本工程的建筑图和幕墙工程方案图，在最短的时间内提出本工程的用料计划表。

（二）项目经理部与生产部互相配合,依据施工进度计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产，保证产品及时到场。

三、安装流程

搭设脚手架→放线→固定钢架的连接件→焊接钢骨架→安装铝板→收口构造处理→检验

四、 安装注意事项

1、铝板的品种、质量、颜色、花型、线条应符合设计要求，并应有产品合格证。

2、雨棚钢骨架其规格、形状应符合设计要求，并应进行除锈、防锈处理。

3、铝板安装，当设计无要求时，宜采用抽芯铝铆钉，中间必须垫橡胶圈。抽芯铆钉间距以控制在100-150mm内。

(一)放线

固定钢骨架，将骨架的位置弹到基层上。骨架固定在主体结构上，放线前检查主体结构的质量。

（二）固定骨架的连接件

在主体结构的柱上焊接连接件固定骨架。

（三）固定骨架

骨架焊接后进行防腐处理。安装骨架位置准确，结构牢固。安装完检查中心线、表面标高等。为了保证板的安装精度，宜用经纬仪对横梁竖框杆件进行贯通。对变形缝、沉降缝、变截面处等进行妥善处理，使其满足使用要求。

（四）安装铝板

铝板的安装固定要牢固可靠，简便易行。

1、板与板之间的间隙要进行内部处理，使其平整、光滑。

2、铝板安装完毕，在易于被污染的部位，用塑料薄膜或其他材料覆盖保护。

我司专业生产：铝单板，氟碳铝单板，幕墙铝单板，木纹铝单板，外墙铝单板，冲孔铝单板，仿大理石铝单板，铝幕墙板，装饰铝单板，造型铝单板，铝蜂窝板，粉末喷涂，氟碳喷涂

氟碳铝单板价格：1.5 mm:175元/平方米，2.0 mm:200元/平方米，2.5 mm:230元/平方米，3.0 mm:260元/平方米，（常规颜色，白色及银色等、韩国KCC/PVDF氟碳漆、没含现场测量及出图），聚酯喷涂减25元/平方米，来料氟碳喷涂60元/平方，安装80元/平方，铝单板幕墙连工带料带安装500元/平方。任意尺寸都可定做！欢迎来人来电商谈。

联系人：吴先生 电话:

15818079466 QQ：86583383 邮箱：86583383@qq.com 详情请登录：

http://lvfengwoban.blogcn.com/